

PRZEDMIAR ROBÓT				
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 55 OBRĘB TERESINA				
BRANŻA DROGOWA				
LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,538
2		Przycinka gałęzi w celu odtworzenia skrajni drogi wraz z uporządkowaniem terenu i utylizacją przyciętych gałęzi.	m	430
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu (grubość średnia 40 cm) - wykonanie koryta pod poszerzenia wraz z uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy	m3	370
ROBOTY ZIEMNE				
4	D-02.03.01	Nasypy pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem materiału - wyrównanie koryta po odhumusowaniu piaskiem średnioziarnistym	m3	93
PODBUDOWY				
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni - poszerzenia i zjazdu	m2	924
6		Profilowanie i zagęszczenie podłoża - wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego	m2	1608
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej - jezdnie i zjazdy	m2	2253
8		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwy bitumiczne) w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej - jezdnie i zjazdy	m2	2217
9	D-04.04.02	Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/63 mm gr. 15 cm - poszerzenie jezdni i zjazdu	m2	924
10		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm - jezdnie i zjazdy	m2	2332
NAWIERZCHNIE				
11	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1-2 gr. 4 cm - jezdnie i zjazdy	m2	2217
12	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 1-2 gr. 4 cm - jezdnie i zjazdy	m2	2181
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13	D-06.03.01	Scinka i umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm	m2	510
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD				
14	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego - tarcze	szt.	6
15		Wykonanie oznakowania pionowego - słupki proste	szt.	3