
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
31527200-8	Oświetlenie zewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI: Włoszczowa ul. Rolnicza dz. nr ew. 7507, 7508 obr. 0007 Włoszczowa
NAZWA INWESTORA: Gmina Włoszczowa
ADRES INWESTORA: 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jarosław Zarębski

mgr inż. Jarosław Zarębski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 1.001044/001/2012

DATA OPRACOWANIA:

maj 2023

Oświetlenie uliczne
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Oświetlenie uliczne					
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - krańcowy pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSnn 2x25 mm ²	km prze w.		
		0,205	km prze w.	0,205	
				RAZEM	0,205
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNNR 5 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych	kpl.p rzew		
		6	kpl.p rzew	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego LED 39W na wysięgniku	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNNR 5 0906-02	Montaż zabezpieczeń bezpiecznikowych oprav w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000