

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO ”

CZĘŚĆ NR 2:
BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĄDEK ZDRÓJ NAD RZEKĄ
BIAŁA ŁĄDECKA, DP UL. KOŚCIUSZKI

Lp.	Opis robót	Jm	Obmiar	Cj netto [zł]	Wartość Netto [zł]
1	3	4	5	6	7
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	Obsługa geodezyjna				
1.	Wytyczenie obiektu	m	18,000		
	Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych				
2.	Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych	ryczałt	1,000		
	Rozbiórki przed przystąpieniem do robót				
3.	Skucia i rozbiórki elementów w miejscu posadowienia mostu i dojazdów	m ³	8,600		
RAZEM					
	FUNDAMENTOWANIE				
	Wykonanie nasypu tymczasowego z zagęszczeniem				
4.	Wykopy	m ³	148,700		
	Wykonanie nasypu tymczasowego z zagęszczeniem				
5.	Nasyp tymczasowy z zasypką	m ³	116,150		
	Wykonanie wykopów				
6.	Wykonanie wykopów - likwidacja nasypów	m ³	116,150		
7.	Odtworzenie stanu zastanego	m ³	148,700		
	Pograżenie ścianek szczelnych				
8.	Wbicie ścianek szczelnych (do wyciągnięcia, z wyciąganiem po zakończeniu robót)	m ²	102,000		
RAZEM					
	BETON				
	Płyty betonowe				
9.	Fundament z płyt betonowych 1,5mx3mx0,18m z rozebraniem po wykonaniu robót	m ²	216,000		
10.	Ścianki typu L 100cmx70cmx12-15cm z rozebraniem po wykonaniu robót	m	9,000		
11.	Odtworzenie elementów po skuciach w miejscu posadowienia mostu i dojazdów po likwidacji mostu tymczasowego	m ³	8,600		
RAZEM					

	KONSTRUKCJE STALOWE				
	Konstrukcja stalowa				
12.	Konstrukcja stalowa - rusztowanie klatkowe 1m x 1m x 1m z rozebraniem po wykonaniu robót hydraulicznym - 20 cm	szt.	3,000		
13.	Konstrukcja stalowa - oczepy, stężenia i podpory, ilość orientacyjna z rozebraniem po wykonaniu robót	kg	7 528,900		
14.	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podpór (bez grodzic)	m ²	68,330		
	Dojścia tymczasowe do mostu				
15.	Wykonanie dojeżd dla pieszych do mostu z konstrukcji tymczasowych z balustradami	kpl.	2,000		
				RAZEM	
	NAWIERZCHNIE NA DOJAZDACH I DOJSCIACH				
16.	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm	m ²	300,000		
17.	Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm	m ²	300,000		
18.	Pobocze z kruszyw gr. 15 cm	m ²	32,000		
19.	Zdjęcie i wywiezienie nawierzchni, podbudowy i pobocza z kruszyw	m ³	300,000		
				RAZEM	
	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE				
	Bariery ochronne na dojazdach				
22.	Bariery stalowa energochłonna z demontażem po zakończeniu robót	m	32,000		
				RAZEM	
				OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO	
				podatek VAT 23%	
				OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy