

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki - biura	m ²		
d.1	0818-05 analogia				
		445.95	m ²	445.950	
				RAZEM	445.950
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - rozbiórka posadzek w biurach (posadzki z płyt drewnianych, oraz cementowe)	m ²		
d.1	0819-05				
		445.95	m ²	445.950	
				RAZEM	445.950
3	KNR 4-04	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - ścianki działowe	m ³		
d.1	0104-02	19*0.1*3	m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
		83.56	m ²	83.560	
				RAZEM	83.560
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - wylewka	m ²		
d.1	0504-01				
		83.56	m ²	83.560	
				RAZEM	83.560
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją (krotność x 2 ściany i sufit)	m ²		
d.1	2611-02	Krotność = 2			
		445.95	m ²	445.950	
				RAZEM	445.950
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko analogia - wykonanie wylewki samopoziomującej	m ²		
d.1	1102-02 analogia				
		445.95+83.56	m ²	529.510	
				RAZEM	529.510
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		445.95	m ²	445.950	
				RAZEM	445.950
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - likwidacja rys i pęknięć	m ²		
d.1	0713-01				
		1456	m ²	1456.000	
				RAZEM	1456.000
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m ²		
d.1	2003-06	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01	Krotność = 2			
		1456+445.95	m ²	1901.950	
				RAZEM	1901.950
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		1456	m ²	1456.000	
				RAZEM	1456.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		445.95	m ²	445.950	
				RAZEM	445.950
14	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ściany, sufit	m ²		
d.1	2611-02				
		1456+445.95	m ²	1901.950	
				RAZEM	1901.950
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki o wym 60x60, Gatunek 1, antypoślizgowość min. R11, Klasa 5 ścieralności.	m ²		
d.1	1118-10				
		445.95-80	m ²	365.950	
				RAZEM	365.950
16	NNRNKB	posadzki z wykładziny dywanowej - OPZ	m ²		
d.1	202 1136-01 analogia				
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
17	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06	- analogia- listwy pcv			
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z wypełnieniem płytą wiórową otworową- z dostosowaniem otworów drzwiowych z klamką z kontrolą dostępu opis w OPZ 27*1.8	m ²		
			m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
19	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
20	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż ścianki aluminiowej ze skrzydłem czynnym o wymiarach w świetle 90x200cm z kontrolą dostępu ok. 5 m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż mobilnej ścianki akustycznej celem podziału sali konferen- cyjnej - z drzwiami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie przyłącza wodnego do salki konferenecyjnej 2 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana instalacji elektrycznej, lan i telefonicznej w biurach CUS			
23	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNR 4-03 d.2 1121-09	Demontaż gniazd 230V	szt.		
		168	szt.	168.000	
				RAZEM	168.000
25	KNR 4-03 d.2 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wyloto- wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		196	szt.	196.000	
				RAZEM	196.000
26	KNR 4-03 d.2 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		112	szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
27	KNR 5-08 d.2 0805-04	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3	szt.		
		280	szt.	280.000	
				RAZEM	280.000
28	KNR 4-03 d.2 1006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		28	otw.	28.000	
				RAZEM	28.000
29	KNR 4-03 d.2 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
30	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód 3x2,5mm2	m		
		1450	m	1450.000	
				RAZEM	1450.000
31	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - skrętka kat.6 i przewód tele- foniczny- z serwerowni do biur objętych zakresem remontu	m		
		1400	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
32	KNNR 5 d.2 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w betonie - przewód 3x1,5mm2	m		
		430	m	430.000	
				RAZEM	430.000
33	KNR 5-18 d.2 0501-01 ana- logia	Tablice z bezpiecznikami instalacyjnymi - Robudowa tablicy głównej parteru o nowe wydzielone obwody oraz rozbudowa tablicy wyodrębnionej filtrowanej sieci zasilających urządzenia elektroniczne Krotność = 2	tabl.		
		1	tabl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		280	szt.	280.000	
				RAZEM	280.000
35	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
36 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - 1/3 gniazd wtyczkowych DATA, 1/3 gniazd pojedyncze z uziemieniem, 1/3 gniazd komputerowych RJ45	szt.		
		252	szt.	252.000	
				RAZEM	252.000
37 d.2	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m ² - tynkowanie po puszkach i przekuciach	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
38 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
39 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		84	pomiar	84.000	
				RAZEM	84.000
40 d.2	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		84	pomiar	84.000	
				RAZEM	84.000