

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.6.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

## Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

### **Dostawa i montaż układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce**

Zamówienie realizowane jest w ramach powierzonego Zamawiającemu – Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., z siedzibą w Sokółce, przy ul. Torowej 12, przez Powiat Sokółski z siedzibą w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8, części zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce”.

#### **ZADANIE NR 1 – Wentylacja mechaniczna wraz z układem chłodzenia**

Dostawa i montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Rozprowadzenie powietrza poprzez układ kanałów/przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej uzbrojonych w nawiewniki z przepustnicami oraz zawory nawiewne/wywiewne zwieńczone kratkami wentylacyjnymi. Powietrze przetwarzane przez centralę wentylacyjną z układem chłodzenia **wykonaną jako higieniczną** z układem automatyki (centrala musi posiadać możliwość podłączenia do posiadanego przez Użytkownika systemu BMS w celu jej monitoringu w związku z czym muszą być wyposażone w wyjście Modbus TCP, Modbus RTU lub 88BacNET IP).

Dane układu:

- przepływ powietrza minimum 2200 m<sup>3</sup>/h
- ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa
- prędkość powietrza minimum 1,9 m/s
- agregat do centrali o mocy chłodzenia minimum 15 kW

Poszczególne elementy układu zostały opisane w załączonej dokumentacji technicznej. **Wszelkie nazwy własne należy traktować jako wskaźnik pożądanych właściwości technicznych i należy traktować tylko jako poglądowe.**

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.6.2025

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce

## ZADANIE NR 2 – Klimatyzacja poczekalni

Dostawa i montaż kompletnego układu klimatyzacji pomieszczeń poczekalni w układzie multisplit (3 jednostki wewnętrzne i jedna jednostka zewnętrzna). Sterowanie poprzez piloty bezprzewodowe (3 szt.)

Dane jednostek wewnętrznych (3 szt.):

- Nominalna wydajność chłodnicza – nie mniej niż 3,5 kW

Dane jednostki zewnętrznej:

- Wskaźnik efektywności energetycznej EER – nie mniej niż 3,25

- Współczynnik efektywności energetycznej COP – nie mniej niż 4,15

- Rzeczywista wydajność chłodnicza – nie mniej niż 9,5 kW

Poszczególne elementy układu zostały opisane w załączonej dokumentacji technicznej. **Wszelkie nazwy własne należy traktować jako wskaźnik pożądanych właściwości technicznych i należy traktować tylko jako poglądowe.**