

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**dla zadania pn.:**

**ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R.**

**- DP NR 3275D W MIEJSCOWOŚCI RÓŻANKA**

ODBUDOWA MURU OPOROWEGO DROGA NR 3275D RÓŻANKA				
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
1	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km $V=(4+4)*0,8*0,5$	m <sup>3</sup>	3,200
2		<b>MUR OPOROWY</b>		
2	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych $V=0,8*0,5*8$	m <sup>3</sup>	3,200
3	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego $V=0,7*1,2*8$	m <sup>3</sup>	6,720