

PRZEDMIAR ROBÓT

Bieżąca konserwacja nawierzchni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 186

km 18+200,00 - 20+200,00				
Lp.	SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,00
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4cm na włączeniach i w miejscach wysadzin nawierzchni 2*5,50*4,0+18*2,0*1,50	m ³	3,92
3	D.06.01.01	Ścinka zawyżonych poboczy gruntowych gr. do 10cm 2*2000,0*1,25	m ²	5000,00
II Roboty nawierzchniowe				
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 35/50 wraz ze skropieniem miejsc wyrównania emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ²	Mg	185,00
5	D.04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 0,50 kg/m ² z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ² 2000,0*5,50 + 130,0*0,50+100,0*0,50	m ²	11115,00
6	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11S na ciągu głównym gr. 5cm 2000,0*5,50 + 130,0*0,50+100,0*0,50	m ²	11115,00
7	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11S na zjazdach bitumicznych gr. 5cm 2*(8,0+4,0)*3,0/2 + (6,0+4,0)*4,0/2	m ²	56,00
III Roboty wykończeniowe				
8	-	Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z destruktu gr. do 10cm 10*(6,0+4,0)*4,0/2	m ²	200,0
9	D.06.04.01.	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. do 10cm 2*2000,0*1,25	m ²	5000,0
10	D.07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem 2*2000,0*0,12	m ²	480,00

15.04.2025r