





<b>D4</b>	<b>D1</b>	<b>D5</b>
130 x 240	130 x 200	130 x 200
LEWE	LEWE / PRAWE	LEWE
2 sztuki	1 sztuki / 2 sztuki	1 sztuki
		
<p>DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE</p> <p>-Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x210cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji.</p> <p>-Skrzydło drzwi - jedno- lub dwuskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, PCV lub stalowych, szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A.</p> <p>-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.</p> <p>- Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035</p> <p>- Uszczelki – uszczelka na całym obwodzie futryny</p> <p>- Wyposażenie</p> <p>    Zawiasy – systemowe.</p> <p>    zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia), wkładka - docelowa wkładka montowana będzie w obecności przedstawiciela Inwestora (z jednoczesnym przekazaniem 3 szt. kluczy i kartą kodową)</p> <p>    Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.</p> <p>    Samozamykacz - wyposażone w samozamykacz, skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości profilu</p> <p>-Antywłamaniowe -klasy min. RC 1 wg PN EN 1627-2012,</p> <p>-Izolacyjność akustyczna- brak</p> <p>-Izolacyjność cieplna - maksymalnie 1,3 W/(m2*K).</p> <p>-Próg - brak</p> <p>-Oznaczenia - brak</p> <p>-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).</p> <p>Skrzydło zasadnicze drzwi wyposażone w samozamykacz, skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości</p> <p>- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 7095</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE</p> <p>-Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x200cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji.</p> <p>-Skrzydło drzwi - jedno- lub dwuskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, PCV lub stalowych,drewna/płytowe szklone szkłem bezpiecznym klasy P2A.</p> <p>-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.</p> <p>- Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035</p> <p>- Uszczelki – uszczelka na całym obwodzie futryny</p> <p>- Wyposażenie</p> <p>    Zawiasy – systemowe.</p> <p>    zamek - brak</p> <p>    Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.</p> <p>-Izolacyjność akustyczna- brak</p> <p>-Izolacyjność cieplna - brak</p> <p>-Próg - brak</p> <p>-Oznaczenia - brak</p> <p>-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).</p> <p>- skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości</p> <p>- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 (białe)</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE</p> <p>-Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x200cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji.</p> <p>-Skrzydło drzwi - jedno- lub dwuskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, PCV lub stalowych, lub drewna/płytowe</p> <p>-Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem.</p> <p>- Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035</p> <p>- Uszczelki – brak</p> <p>- Wyposażenie</p> <p>    Zawiasy – systemowe.</p> <p>    zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia), wkładka - docelowa wkładka montowana będzie w obecności przedstawiciela Inwestora (z jednoczesnym przekazaniem 3 szt. kluczy i kartą kodową)</p> <p>    Klamka - klamka z szyldem lub pochwyt w skrzydle zasadniczym drzwi.</p> <p>-Izolacyjność akustyczna- brak</p> <p>-Izolacyjność cieplna -brak</p> <p>-Próg - brak</p> <p>-Oznaczenia - brak</p> <p>-Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).</p> <p>-skrzydło boczne blokowane zasuwką w grubości</p> <p>- Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 (białe)</p>

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEJ OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.  
KOPIOWANIE, KSIĘGOWOZACZYNIAWIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM  
PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA W JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt

INWESTYCJA

Rozebudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach  
posiadająca na proboszczów budynku istniejącego i dobudowanie  
nowej części o funkcji administracyjno- biurowej w  
Bobrowicach ul.Srodkowa 3, gm. Mszczonów

INWESTOR

DSP Bobrowice, Bobrowice, ul. Środkowa 3  
GMINA MSZCZONÓW Plac Piłsudskiego 1

BIURO

CISZKOWSKI  
ARCHITEKCI  
04-361 Warszawa, ul. PAÇA 2/4/2  
tel. +48 603 366 222, email: cizskowski@wp.pl

GENERALNY

PROJEKTANT mgr inż. arch. M. POC

ETAP

OPRACZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA Ciszowski Architekti Viz Studio  
Pracownia projektowa Szymon Ciszowski  
04-361 Warszawa, ul. PAÇA 2/4/2  
tel. +48 603 366 222, email: biuro@wp.pl

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWA

arch. MPOC upr. 50465/85

PROJEKTOWA

arch. Szymon Ciszowski

SPRAWDZIE

mgr inż. arch. Maciej Ciszowski

TYTUŁ RYSUNKU

WYKAZ DRZWI SKALA 1:50

DATA OPRACOWANIA 20 marca 2024

BRANŻA

NR RYSUNKU WERSJA

A

24/001/A/12 00