

Opis do zapytania ofertowego
projektu ustawienia namiotu magazynowego
(wraz ze zgłoszeniem robót)

Zapytanie ofertowe na projekt namiotu (typowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem z plandeki pcv) wraz z jego dostawą montażem, z fundamentami (mocowaniem do podłoża) i utwardzeniem nawierzchni wewnątrz i niezbędnymi innymi elementami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na ich realizację (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).

Zakres zadania:

- wykonanie projektu lokalizacji namiotu następujących parametrach:
 - * szerokość: 18m
 - * długość 28m
 - * wysokość ściany bocznej 5m
 - * wysokość w kalenicy 10-11m
 - * bramy przesuwne 2szt (na dłuższym boku o wysokości $\geq 5,0m$; szerokość jak pozwala konstrukcja)
- składającego się z konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem plandeką pcv – lokalizacja przy hali wydziału W5; od strony południowej
- uzyskanie niezbędnych dokumentów (o ile wymagane) dla otrzymania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót: w tym: warunków zabudowy; badań geotechnicznych podłoża gruntowego, mapy do celów projektowych; wszelkich opinii i uzgodnień: w tym z rzeczoznawcą ds. p-poż czy sanitarnych) – o ile wymagane
- j/w konieczny odpowiedni dobór fundamentów zgodnie z DTR i warunkami gruntowymi
- przygotowanie wniosków (druków) zgłoszenia realizacji robót do urzędów (PINB)
- montaż namiotu wraz z wykonaniem fundamentów / mocowania do podłoża
- wykonanie wyrównania i/lub uzupełnienia nawierzchni pod namiotem jak i na połączeniu z istniejącą drogą (w ofercie podać przyjęty sposób wykonania)
- zaprojektowanie i wykonanie w namiocie także instalacji:
 - * oświetlenia wewnętrznego LED z łącznikami przy każdej bramie
 - * zasilania eN i skrzynki dla 4szt kamer (przy okapie w 4 narożnikach namiotu):
 - kamery IP w obudowie typu bullet Hikvision DS-2CD2645FWD-IZS 4 MPX; obiektyw f=2,8-12mm; mechaniczny filtr podczerwieni; obudowa IP67; zasilanie PoE 12VDC; temperatura pracy $-30^{\circ}C$ do $+60^{\circ}C$
 - skrzynka FTP kat.5E
- zgłoszenie zakończenia robót / budowy zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami

UWAGA: -przy projektowaniu uwzględnić wszystkie wymogi obowiązujących przepisów w tym Ustawy Prawo Budowlane
-montaż namiotu przy hali W5 na terenie Zakładu Produkcyjnego w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152

Załączniki:

- schemat lokalizacji namiotu
- opinia p-poż dla lokalizacji namiot

Bydgoszcz, 22 kwietnia 2025r

mgr inż. Sławomir SŁOPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
upr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli. G1/KZ-7342/83/92

Uwagi:

- oferenta obowiązuje wizja lokalna
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- projekt i realizacja wg obowiązujących norm i przepisów

