

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 326/3, 326/4, 732 obręb 0001 Mogilno j. ewid. 040903_4 Mogilno, dz. nr 117/3, 118 obręb
0045 Świerkówiec j. ewid. 040903_4 Mogilno
INWESTOR : Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Szambelan
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykopy			
1 KNR 2-01 d.1 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV 410-12-20-80-5	m			
		m	293.0000		
			RAZEM	293.0000	
2 KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 293	m			
		m	293.0000		
			RAZEM	293.0000	
3 KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 110 mm pod drogami i nasypami 117	m			
		m	117.0000		
			RAZEM	117.0000	
4 KNR 2-01 d.1 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 293	m			
		m	293.0000		
			RAZEM	293.0000	
2		Układanie kabli, przebudowa szafy SO-1, zabudowa złącza ZK1x-1P			
5 KNNR 5 d.2 0401-02	Złącza kablowe typu ZK1x-1P 1	kpl.			
		kpl.	1.0000		
			RAZEM	1.0000	
6 KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne - montaż RBK-00 1	szt.			
		szt.	1.0000		
			RAZEM	1.0000	
7 KNR 5-10 d.2 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4 x 25 mm2 wraz z zapasami 293	m			
		m	293.0000		
			RAZEM	293.0000	
8 KNR 5-10 d.2 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel w rurach 117	m			
		m	117.0000		
			RAZEM	117.0000	
9 KNR 5-10 d.2 0115-02	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w złączach oraz zapas na trasie 30	stupy			
		stupy	30.0000		
			RAZEM	30.0000	
10 KNR 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 2	m			
		m	2.0000		
			RAZEM	2.0000	
11 KNNR 5 d.2 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 1	szt.			
		szt.	1.0000		
			RAZEM	1.0000	
3		Prace pomiarowe			
12 KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar			
		· pomiar	1.0000		
			RAZEM	1.0000	
13 KNR 4-03 d.3 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc.			
		odc.	1.0000		
			RAZEM	1.0000	

