

Korycin, 20.02.2025 r.

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
e-mail: sekretariat@korycin.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg gminnych w Popiołowie i Rykaczewie gm. Korycin”, numer sprawy: GK.271.4.2025.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. -zwaną dalej Pzp), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ, w odpowiedzi na zadane w dniach 13.02.2025-20.02.2025 pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami publikuje poniżej.

Pytanie 1: *Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji jezdni z:*

- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR-1 o grubości 4 cm,
- wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej z AC16W 50/70 KR-1 o grubości 5 cm,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm,

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 gr. 14 cm,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm.

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania równoważnego. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie nawierzchnię asfaltową.

Pytanie 2: *Według pkt III ust. 5 ppkt. 10) wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury. Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zamówienia jest obiekt małej architektury do przedstawienia. Jeżeli tak prosimy o podanie szczegółów.*

Odpowiedź 2: W pasie dróg gminnych w Popiołowie i Rykaczewie nie występują zabytki małej architektury, które należy przestawić.

Pytanie 3: Według pkt III ust. 5 ppkt. 10) wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów

Prosimy o informacje czy zamawiający będzie wymagał nadzoru przyrodniczego

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy nadzoru przyrodniczego.

Pytanie 4: Według pkt III ust. 5 ppkt. 10) wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. Prosimy o informacje czy zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego. Prosimy o informacje czy zamawiający będzie ponosił koszty prowadzenia badań archeologicznych

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy nadzoru archeologicznego; nie jest przewidziane przeprowadzanie badań archeologicznych.

Pytanie 5: Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na pomiar równości poprzecznej warstwy ścieralnej i wiążącej przy użyciu łaty i klina

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza pomiar równości poprzecznej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej metodą łaty i klina.

Pytanie 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na pomiar równości podłużnej warstwy ścieralnej i wiążącej przy użyciu łaty i klina

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza pomiar równości podłużnej warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej metodą łaty i klina

Pytanie 7: Prosimy o informacje jaką grubość humusu należy rozłożyć do obsiania

Odpowiedź 7: Do obsiania należy rozłożyć humus gr. 10cm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytania i odpowiedzi (8-17) związane z CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi gminnej nr 103951B w Popiołowie gm. Korycin

Pytanie 8: Prosimy o wskazanie miejsca odwozu drewna z wycinki

Odpowiedź 8: Korycin, ul. Grodzieńska 21 (baza za przedszkolem)

Pytanie 9: Prosimy o informacje kto będzie właścicielem destruktu asfaltowego. Jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu

Odpowiedź 9: Materiał rozbiórkowy z destruktu asfaltowego stanowi własność wykonawcy; Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wzmocnienia podłoża lub doziarnienia poboczy.

Pytanie 10: Prosimy o informacje kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórki. Jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu

Odpowiedź 10: Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.

Pytanie 11: Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o informację, w której pozycji ujęto lub należy ująć nawierzchnię z kruszywa łamanego C 50/30 gr. 9cm na poboczach. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 11: Uzupełniono pozycje przedmiarowe o wykonanie poboczy (akt. przedmiar w załączeniu)

Pytanie 12: *Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o informację czy warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 22cm pod poboczami została uwzględniona w ilościach przedmiarowych. Według wykonawcy nie ujęto wykonania podbudowy na poboczach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru*

Odpowiedź 12: Uzupełniono powierzchnie podbudowy o pobocza (akt. przedmiar w załączeniu)

Pytanie 13: *Prosimy o wskazanie jaki próg należy zamontować listwowy czy wyspowy ?*

W przedmiarze są rozbieżności dotyczące rodzaju progu,

50	KNR AT-04 0209/01		poz. zast. Progi zwalniające listwowe o szerokości do 1,0m z tworzywa sztucznego próg wyspowy komplet 1	kompl.	1
----	----------------------	--	---	--------	---

natomiast według projektu SOR należy wykonać próg wyspowy 2,0x1,80m

Odpowiedź 13: Należy zamontować próg zgodnie z SOR 2,0x1,8m w przedmiarze opisana jest poz. zastępcza

Pytanie 14: *Na planie SOR wrysowano oznakowanie poziome: przejście dla pieszych km ok. km 0+140 oraz linie P4 na skrzyżowaniu z DK 8. W przedmiarze brak jest robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz wskazanie rodzaju i gwarancji na oznakowanie poziome*

Odpowiedź 14: Uzupełniono pozycje przedmiarowe o wykonanie oznakowania poziomego (akt. przedmiar w załączeniu).

Pytanie 15: *Czy zamawiający dopuści wykonanie ramp dla pieszych z płytek z wypustkami koloru żółtego o wymiarach 35x35x5cm. U lokalnych producentów nie ma dostępnych płytek o wymiarach 16x16x8cm*

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki betonowej żółtej z guzkami 35x35x5cm i 17,5x35x5cm

Pytanie 16: *Prosimy o rozdzielenie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania przepustów o różnej średnicy. W Przypadku wystąpienia robót dodatkowych łatwiej będzie rozliczyć roboty*

Odpowiedź 16: Rozdzielono pozycje przedmiarowe rur przepustów o różnej średnicy (akt. przedmiar w załączeniu)

Pytanie 17: *Na projekcie PZT wrysowano wyniesione przejście dla pieszych w km. ok 0+706. Nie uwzględniono tych robót ani w przedmiarze ani w opisie technicznym. Prosimy o uzupełnienie oraz wskazanie konstrukcji w miejscu wyniesionego przejścia. Czy ma to być wyniesione przejście z betonowej kostki brukowej czy z elementów prefabrykowanych?*

Odpowiedź 17: Wyniesione przejście dla pieszych jest w konstrukcji drogi, różnice wysokościowe należy regulować grubością podbudowy KŁ, w przedmiarze uwzględniono podbudowę (akt. przedmiar w załączeniu)

Pytania i odpowiedzi (18-19) związane z CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin

Pytanie 18: *Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o informację, w której pozycji ujęto lub należy ująć nawierzchnię z kruszywa łamanego C 50/30 gr. 9cm na poboczach. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru*

Odpowiedź 18: **Uzupełniono pozycje przedmiarowe o wykonanie poboczy (akt. przedmiar w załączeniu)**

Pytanie 19: *Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o informację czy warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 22cm pod poboczami została uwzględniona w ilościach przedmiarowych. Według wykonawcy nie ujęto wykonania podbudowy na poboczach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru*

Odpowiedź 19: **W pozycji przedmiarowej warstwy podbudowy jest uwzględniona powierzchnia poboczy $(1235+315)=1550$ + odsadzki $+(334*0,09*2)$**

Pytanie 20: *Proszę o informację czyją własnością jest materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej*

Odpowiedź 20: **Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 9 i 10.**

Pytanie 21: *Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie poz. 18 przedmiaru robót na trzy oddzielne pozycje uwzględniające średnice i ilości poszczególnych rur przepustowych , oraz poz. 19 przedmiaru robót na dwie oddzielne pozycje uwzględniające ilości poszczególnych ścianek czołowych z uwzględnieniem średnic.*

W trakcie realizacji inwestycji, przy ewentualnej zmianie ilości poszczególnych materiałów w stosunku do przewidywanej, oddzielna pozycja pozwoli na rzetelne rozliczenie robót zaniechanych lub dodatkowych.

Odpowiedź 21: **Poprawione przedmiary w załączeniu.**

Pytanie 22: *Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie ścianek czołowych prefabrykowanych zamiast wykonania umocnienia skarp z brukowca*

Odpowiedź 22: **Tak**

Pytanie 23: *Opis Techniczny projektu zakłada wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 50/70, natomiast rysunki techniczne wskazują na wykonanie warstwy wiążącej z AC 22W 35/50. Proszę o potwierdzenie że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16W 50/70.*

Odpowiedź 23: **Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 16W 50/70. (zał. Skorygowane przekroje konstrukcyjne Popiołówka i Rykaczewo)**

Pytanie 24: *Proszę o udostępnienie załącznika nr. 1 do SWZ „opis przedmiotu zamówienia”*

Odpowiedź 24: **Załącznik nr 1 do SWZ stanowi dokumentacja projektowa zawarta w spakowanych (skompresowanych) plikach Popiołówka i Rykaczewo.**

Pytanie 25: *Proszę o informację czyją własnością jest materiał z rozbiórki brukowca ?*

Odpowiedź 25: Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 9 i 10.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wszelkie zmiany w treści SWZ stanowią jej integralną część.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/korycin> treść wniosku o wyjaśnienie wniesionego przez wykonawcę oraz wyjaśnienia zamawiającego-bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 7 oraz ust. 9 PZP, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert to 4 marca 2025 r., godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2025 r o godz. 09:05.

Mirosław Lech-Wójt