

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO ”

CZĘŚĆ NR 4:

BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WILKANÓW, NAD POTOKIEM
WILCZKA, DP 3268D

Lp.	Opis robót	Jm	Obmiar	Cj netto [zł]	Wartość Netto [zł]
1	3	4	5	6	7
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	Obsługa geodezyjna				
1.	Wytyczenie obiektu	m	21,000		
	Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych				
2.	Zabezpieczenie sieci i urządzeń obcych	ryczałt	1,000		
	Wycinka drzew				
3.	Wycinka drzew	szt.	1,00		
RAZEM					
	FUNDAMENTOWANIE				
	Wykonanie wykopów pod fundamenty mostu tymczasowego				
4.	Wykopy pod fundamenty mostu tymczasowego	m ³	201,400		
	Wykonanie nasypu tymczasowego z zagęszczeniem				
5.	Nasyp tymczasowy z zasypką	m ³	257,40		
	Przywrócenie stanu istniejącego -likwidacja nasypu				
6.	Wykonanie wykopów - likwidacja nasypów	m ³	257,400		
7.	Odtworzenie stanu zastanego	m ³	201,400		
8.	Stabilizacja wymytego brzegu brzegu	m ³	45,000		
	Pograżenie ścianek szczelnych				
9.	Wbicie ścianek szczelnych	m ²	420,000		
RAZEM					
	BETON				
	Płyty betonowe				
10.	Fundament z płyt betonowych 1,5mx3mx0,18m z rozebraniem po wykonaniu robót	m ²	90,000		
11.	Ścianki typu L 100cmx70cmx12-15cm z rozebraniem po wykonaniu robót	m	24,000		
RAZEM					

NAWIERZCHNIE NA DOJAZDACH I DOJSCIACH					
12.	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm	m ²	152,000		
13.	Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm	m ²	152,000		
14.	Pobocze z kruszyw gr. 15 cm	m ²	38,400		
15.	Zdjęcie i wywiezienie nawierzchni, podbudowy i pobocza z kruszyw	m ³	66,560		
				RAZEM	
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE					
Bariery ochronne na dojazdach					
16.	Bariery stalowa energochłonna z demontażem po zakończeniu robót	m	36,000		
				RAZEM	
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO					
podatek VAT 23%					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy