

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO ”

CZĘŚĆ NR 1:

BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KROSNOWICE NAD RZEKĄ BIAŁĄ
ŁĄDECKA, DP NR 3280D

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cj netto [zł]	Wartość Netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	D.00.00.00	Organizacja placu budowy	kpl	1,000		
1.2.	D.01.02.05	Zabezpieczanie sieci obcych na czas prowadzenia robót budowlanych	kpl	1,000		
1.3.	D.01.02.01	Wykarczowanie krzewów i oczyszczenie terenu z roślinności	kpl	1,000		
RAZEM						
2.	PRACE ROBIÓRKOWE					
2.1	D.01.02.04	Demontaż i odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej na dojazdach	m ²	105,000		
RAZEM						
3.	KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA					
3.1.	M.14.01.01	Wwibrowanie ścianki szczelnej GU12N-6,0 m	mb	43,200		
3.2.	M.14.01.01	Montaż rozpór	kg	3 458,700		
3.3.	D.02.03.01	Zasyпка gruntowa ls=0,98	m ³	191,952		
3.4.	D.02.03.01	Podwalina z płyt drogowych	m ²	95,400		
3.5.	M.13.01.00	Ścianka zapleczna z prefabrykatów drogowych typu L55x30 cm	mb	14,000		
RAZEM						
4.	DOJAZD TYMCZASOWY					
4.1	D.02.03.01	Nasyp drogowy	m ³	328,800		
4.2	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm	m ²	219,566		
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm	m ²	209,110		
4.4	D.05.03.03	Płyty drogowe gr. 15 cm	m ²	209,110		
RAZEM						
5.	PLAC MONTAŻOWY					
5.1	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm	m ²	450,000		
5.2	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm	m ²	450,000		

5.3	D.05.03.03	Płyty drogowe gr. 15 cm	m ²	450,000		
RAZEM						
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO						
podatek VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy