

Załącznik 12.b. Opis sygnałów sterownika

aktualny standard sygnałów (bool/+24VDC)	
typ sygnału	UW Prosta
digital input	pompa nr X gotowość (1 - brak awarii - możliwy start, 0 - awaria)
digital input	pompa nr X tryb zdalny/lokalny (1 - zdalny/auto, 0 - tryb sterowania lokalny)
digital input	pompa nr X potwierdzenie pracy (1 - urządzenie w ruchu, 0 - postój)
digital input	pompa nr X suchobieg (1 - aktywny, 0 - nie stwierdzono)
digital output	pompa nr X start (1 - aktywny, 0 - nieaktywny)
digital output	pompa nr X stop (1 - aktywny, 0 - nieaktywny)

pinout modułów di/do/ai/ao									
x20di9371		x20do9322		x20ai4622		x20ao4622		x20do8332	
									