

PRZEDMIAR

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Klisino.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	DM-00.00.00	Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz z kosztami jego utrzymania i demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,2	km km	 0,200	
				RAZEM	0,200
3	D-05.03.11	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
5	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 180*1,4*1,0	m ³ m ³	 252,000	
				RAZEM	252,000
6	D-04.02.01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod odwodnienie 180*1,0	m ² m ²	 180,000	
				RAZEM	180,000
7	D-08.01.01	Ława betonowa pod odwodnienie 180*1,0*0,2	m ³ m ³	 36,000	
				RAZEM	36,000
8	D-06.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 180	m m	 180,000	
				RAZEM	180,000
9	D-03.02.01a	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
10	D-04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 96*1,0+40*0,5+43*1+26*1,5	m ² m ²	 198,000	
				RAZEM	198,000
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 180*1,4*1,0+198*0,30	m ³ m ³	 311,400	
				RAZEM	311,400
12	D-04.04.02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 96*2+40*1,5+43*2+26*1,5	m ² m ²	 377,000	
				RAZEM	377,000
13	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 377	m ² m ²	 377,000	
				RAZEM	377,000
14	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 377	m ² m ²	 377,000	
				RAZEM	377,000
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
16	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 205*(0,15*0,15)	m ³ m ³	 4,613	
				RAZEM	4,613
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 205	m m	 205,000	
				RAZEM	205,000
18	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 377	m ² m ²	 377,000	
				RAZEM	377,000
19	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	D-03.05.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 205	m ² m ²	 205,000	
				RAZEM	205,000

PRZEDMIAR

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Klisino.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	D-05.03.05a	Nawierzchnia AC 11s - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 205	m ² m ²	 205,000	
				RAZEM	205,000