

Egz. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

~~BUDYNEK POGRZEBOWY W WARZYCACH~~
Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Domu pogrzebowego w Warzycach
Kategoria obiektu bud: X ~~STAROSTA JASIELSKI~~ **38-200 JASŁO, Rynek 18**
Usytuowanie: Działka nr ewid. 949/7, obręb:0016, Warzyce,
 Jednostka ewidencyjna:180504_2, Jasło - gmina
Inwestor: Gmina Jasło
 ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Jednostka projektowa: Usługi projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie,
 Jan Bugała 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
PROJEKTANT GŁÓWNY: JAN BUGAŁA
Zespół projektowy:
Architektura
Projektant: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Branża konstrukcyjno – budowlana
Projektant: mgr inż. Jan Bugała
 Nr upr. ANB.V.7342-51/93
Instalacje sanitarne
Projektant: mgr inż. Włodzimierz Pietraszek
 Nr upr. GP-I-UA-7342/91/91
Instalacje elektryczne
Projektant: mgr inż. Jerzy Raś
 Nr upr. UAN-2-8346-24/88

ZATWIERDZONO DECYZJĄ
AB. 6740.7.66.2020
15.07.2020

mgr inż. Jan Bugała
 Upr. ANB.V.7342-51/93
 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
 tel. 13 4455085, tel. kom. 601856569
 e-mail: bugala-jan@wp.pl

mgr inż. Włodzimierz Pietraszek
 uprawniony do projektowania, kierowania
 robotami i nadzoru w branży sanitarnej
 Upr. GP-I-UA-7342/91/91
 ANB.V.7342-221/94
 Jasło, ul. Kwiatowa 8L
 tel. 13 4485446, tel.kom. 605 056 250

mgr inż. Jerzy Raś
 Uprawnienia Nr UAN-2-8346-24/88
 w zakresie instalacji elektrycznych
 wydane przez Urząd Wojewódzki
 w Poznaniu 1988.04.06.

mgr inż. Andrzej Dabiarz
 Naczelnik Wydziału
 Architektury i Budownictwa

Aleksander Böhm
 prof. dr hab. inż. arch.

Jan Bugała
 mgr inż.

Jerzy Raś
 mgr inż.

Grudzień 2019 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa domu pogrzebowego w Warzycach

Strona tytułowa	- str. 1
Spis zawartości projektu budowlanego	- str. 2 - 3

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Część opisowa

Opis techniczny	- str. 4 - 6
-----------------	--------------

1.2. Część rysunkowa

ark. nr 1 - Orientacja

ark. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu

2. Architektura i konstrukcja

2.1 Część opisowa

Opis techniczny	- str. 9 - 16
Informacja BIOZ	- str. 17 - 20

2.2 Część rysunkowa

ark. nr 1	- Rzut parteru
ark. nr 1'	- Rzut parteru
ark. nr 2	- Rzut połaci dachowej
ark. nr 3	- Przekrój A-A
ark. nr 4	- Przekrój B-B
ark. nr 5	- Przekrój C-C
ark. nr 6	- Przekrój D-D
ark. nr 7	- Widok elewacji wschodniej i zachodniej
ark. nr 8	- Widok elewacji południowej
ark. nr 9	- Widok elewacji północnej
ark. nr 10	- Rzut fundamentów
ark. nr 11	- Rzut konstrukcji więźby dachowej
ark. nr 12	- Rzut parteru – układ żelbetowych elementów konstrukcyjnych

- ark. nr 13 - Rzut fundamentów – układ rdzeni żelbetowych
- ark. nr 14 - Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - poz. 1
- ark. nr 15 - Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - poz. 2
- ark. nr 16 - Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - poz. 3
- ark. nr 17 - Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - poz. 4
- ark. nr 18 - Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - rdzenie

3. Instalacje sanitarne

3.1. Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej

3.2. Projekt budowlany budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

4. Instalacje elektryczne

4.1. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej

Załączniki:

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. Określenie obszaru oddziaływania projektu
3. Opinia geotechniczna
4. Oświadczenie projektanta o zgodności projektu budowlanego z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
5. Zaświadczenie o wpisie na listę Izby Inżynierów Budownictwa

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania działki nr ewid. 949/7 położonej
w Warzycach, gm. Jasło

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Gminą Jasło zawarta w dniu 23.08.2019 r., Nr IGM/42/2019/BK
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IGM.6733.3.20.2019 z dnia 20.11.2019 r. wydana przez Wójta Gminy Jasło
- Warunki przyłączenia nr 19-F6/WP/03060 dla Podmiotu grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV , wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej znak: GPK XXVI/3/99/2019 z dnia 29.10.2019 r. wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o.o.
- Koncepcja Domu pogrzebowego w Warzycach opracowana przez prof. Dr hab. Inż. arch. Aleksandra Böhma
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- własne pomiary inwentaryzacyjne w terenie

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Działka o nr ewid. 949/7 położona w miejscowości Warzyce, gm. Jasło stanowi parcelę niezabudowaną. Przez teren projektowanej inwestycji przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna i kolektor kanalizacji deszczowej. Obszar działki naturalnie ukształtowany ze spadkiem ~ 6,0 % w kierunku południowym, pozbawiony jest zieleni wysokiej. Od strony południowej i zachodniej teren objęty projektem zagospodarowania przylega do pasów drogowych istniejących dróg gminnych. Od strony północnej lewostronna część działki graniczy z parcelą wykorzystywaną pod uprawy rolne, zaś prawostronna jej część bezpośrednio przylega do drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do przedmiotowej nieruchomości. Działka od strony wschodniej graniczy z terenem Parafii Rzymsko – Katolickiej w Warzycach, gdzie zlokalizowany jest budynek kościoła parafialnego pw. Św. Warzyńca. W południowo – wschodniej części działki urządzony jest parking samochodowy z nawierzchnią utwardzoną kruszywem kamiennym.

3. Opis projektowanego stanu zagospodarowania terenu.

Na działce nr ewid. 949/7 położonej w m. Warzyce, gm. Jasło, zaprojektowana została lokalizacja domu pogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociagowym z istniejącej studni kopanej, przyłączem kanalizacyjnym odprowadzającym ścieki do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem elektroenergetycznym, zgodnie z wcześniej otrzymanymi warunkami technicznymi od zarządców poszczególnych rodzajów sieci. Szczegółowe opisy techniczne dotyczące w/w przyłączy zawarte są w projektach branżowych stanowiących integralną część całego projektu budowlanego. Dom pogrzebowy jest obiektem wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym, z dachem wielospadowym o drewnianej konstrukcji więźby dachowej, krytym blachą płaską, o katach nachylenia 43° i 50° . Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Nad salą główną i antresolą występuje sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych, mocowany do elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej, zaś pomieszczenia części socjalno – sanitarnej i chłodni przykryte są wylewanym stropem żelbetowym. Posadowienie na betonowych ławach fundamentowych. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi 2,90 m, wysokość kalenicy 9,70, a szerokość elewacji frontowej 10,00 m. Wjazd i dojście do obiektu odbywać się będzie z drogi gminnej (dz. nr ewid. 951) poprzez drogę wewnętrzną dojazdową (dz. nr ewid. 949/6) i działkę nr ewid. 954/1, poprzez istniejący zjazd. Pojazdy samochodowe związane z użytkowaniem obiektu korzystać będą z istniejącego parkingu urządanego na przedmiotowej nieruchomości.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do gruntu, na terenie własnej posesji. Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach przyjętych w gminie Jasło. Ogrzewanie pomieszczeń budynku grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. Docelowe utwardzenie dojazdu i dojścia do obiektu betonową kostką brukową ułożoną na podsypce cementowo – piaskowej.

Parametry techniczne projektowanego budynku mieszkalnego:

- powierzchnia zabudowy	220,00 m ²
- powierzchnia całkowita	189,00 m ²
- powierzchnia użytkowa	162,02 m ²
- kubatura brutto	1540,00 m ³

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.

U. Nr 213, poz.1397 z póź. zmianami) oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne, tj. budowa domu pogrzebowego nie jest zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na terenie, którym położona jest działka o nr ewid. 949/7 w m. Warzyce, gm. Jasło, nie występują przedmioty, które należy chronić z racji przynależności do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytków, czy objęte ochroną z racji przynależności do dóbr kultury współczesnej. Wszystkie urządzenia związane z obiektem będą spełniać stosowne normy emisji hałasu, wibracji i promieniowania, nie powodując przekraczania dopuszczalnych wartości. Obiekt nie będzie wywierał wpływu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, jak również nie będzie stwarzał zagrożenia polem magnetycznym oraz promieniowaniem.

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste, a projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrębie posadowienia fundamentów występują gliny twardoplastyczne, stanowiące dobre podłoże budowlane, z korzystnymi stosunkami wodnymi, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów przedmiotowego obiektu budowlanego. W poziomie posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Niewielkie nachylenie terenu w kierunku południowym (6%) wyklucza możliwość występowania ruchów masowych.

Przy wykonaniu projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zachowaniu właściwej dla regionalnej strefy, głębokości posadowienia fundamentów (min. 1,20 m poniżej przyległego terenu), spełniającej wymagane warunki mrozoodporności, grunty rodzime nie będą oddziaływać na projektowaną budowę domu pogrzebowego.

Przyjęte w projekcie budowlanym konstrukcyjne rozwiązanie fundamentów budynku nie wpłynie na zmianę parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, zalegającego w strefie posadowienia obiektów budowlanych, zlokalizowanych na znacznie odległych działkach siedliskowych.



[Handwritten signature]

Opis wykonał:

[Handwritten signature]
mgr inż. Jan Bugaj 266
Up. 459, 2008-08-08, 2010-08-08, 2012-08-08, 2014-08-08, 2016-08-08, 2018-08-08, 2020-08-08, 2022-08-08
Opis: 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455085, tel. kom. 60 1856569
e-mail: bugaj.jan@wp.pl

**Wyznaczenie obszaru oddziaływania domu pogrzebowego
projektowanego na dz. nr ewid. 949/7 położonej w m. Warzyce,
gm. Jasło**

I. Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego uwzględniono następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 j.t. ze zm.)PB; art. 3 pkt 20): *obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.*
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015. j.t.) – PZP
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.230 j.t. ze zm.) – DP
4. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75. 690 ze zm.) WT
5. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010.213.1397 ze zm.) – O Ś

II. Usytuowanie budynku na działce - § 12 WT

Projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w ewentualnych budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

**III. Nasłonecznienie pomieszczeń w budynku na działce sąsiedniej –
§ 60 WT**

Projektowany budynek nie ogranicza nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejących budynkach, zlokalizowanych na znacznie odległych od niego działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

IV. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - § 271 – 273 i 213 WT

Projektowany obiekt zalicza się do kategorii ZL IV; wymagania dot. klasy odporności pożarowej przedmiotowego budynku nie dotyczą obiektów wymienionych w § 213 WT. Dla obiektów budowlanych wykonanych z elementów nie rozprzestrzeniających ogień – obszar ich oddziaływania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe nie wykracza poza obszar działki, jeżeli dany obiekt usytuowany jest w odległościach nie mniejszych od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż wynika to z ustaleń § 12 WT. Projektowane usytuowanie domu pogrzebowego spełnia w/w warunek.

V. Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki objętej inwestycją.

VI. Dom pogrzebowy nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej inwestycją, a powodowanych przez: hałas, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

W związku z powyższym, obszarem oddziaływania domu pogrzebowego objęty będzie teren wyznaczony przez granice działki nr ewid. 949/7, położonej w m. Warzyce, gm. Jasło.

Sporządził: *mgr inż. Jan Bugala*


mgr inż. Jan Bugala
Pracownia Projektowa, Kierownictwo, nadzoru i nadzoru oraz
projektowania i nadzoru nad budowlami specjalnymi (konstrukcyjno-budowlanej)
Upr. A-649-94/83
Upr. UAN-2-8346-106/87 Upr. ANB.V.7342-51/93
38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455065, tel. kom. 601856569
e-mail: bugala.jan@wp.pl

Opinia geotechniczna

Obiekt: Budynek pogrzebowy w Warzycach wraz z zewnętrznym odcinkiem kanalizacji sanitarnej

Usytuowanie: Działka nr ewid. 949/7, obręb: 0016 Warzyce, Jednostka ewidencyjna: 180504_2, Jasło – gmina

Inwestor: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste, a projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrębie posadowienia fundamentów występują gliny twardoplastyczne, stanowiące dobre podłoże budowlane, z korzystnymi stosunkami wodnymi, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów przedmiotowego obiektu budowlanego. W poziomie posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Niewielkie nachylenie terenu w kierunku południowym (6%) wyklucza możliwość występowania ruchów masowych.

Przy wykonaniu projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zachowaniu właściwej dla regionalnej strefy, głębokości posadowienia fundamentów (min. 1,20 m poniżej przyległego terenu), spełniającej wymagane warunki mrozoodporności, grunty rodzime nie będą oddziaływać na projektowaną budowę domu pogrzebowego.

Przyjęte w projekcie budowlanym konstrukcyjne rozwiązanie fundamentów budynku nie wpłynie na zmianę parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, zalegającego w strefie posadowienia obiektów budowlanych, zlokalizowanych na znacznie odległych działkach siedliskowych.

Opinię sporządził:


Inż. Inż. Jan Bugala
Upr. do projektowania, kierowania, nadzorowania oraz
kontrolowania budowy i eksploatacji konstrukcyjno-budowlanej
Upr. z 19.04/93
Upr. UNN-2-8345/06/97 Upr. AWB. 47342-51/93
38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455005, tel. kom. 601656569
e-mail: bugala-jaslo@wp.pl

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art.50 ust.1, art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
- art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. – w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1589); po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

u s t a l a m

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego:

polegającej na budowie domu pogrzebowego zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 949/7, położonej w miejscowości Warzyce, w granicach określonych na załączniku graficznym liniami rozgraniczającymi i konturem od A do E.

Warunki są następujące:

1. Rodzaj inwestycji :

- rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;
- funkcja zabudowy: budowa domu pogrzebowego.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a. Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Opracować projekt budowlany spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.1186 t.j.) i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 t.j.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 t.j.).

2. Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie domu pogrzebowego:

- 1) linia zabudowy – nie określa się;
- 2) szerokość elewacji frontowej – 10,00 m – 20,00 m;
- 3) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – do 20%;
- 4) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (okapu) – od 2,50 m do 6,00 m;
- 5) wysokość głównej kalenicy – od 7,50 m do 10,50 m;
- 6) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°.

b. Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu – teren projektowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi;
- planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016. poz 71 t.j.);

- na terenie, na którym położona jest działka nie występują przedmioty, które należy chronić z racji przynależności do dziedzictwa kulturowego, wpisane do rejestru zabytków, czy objęte ochroną z racji przynależności do dóbr kultury współczesnej.

c. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez projektowane przyłącze elektroenergetyczne niskiego napięcia, zgodnie z warunkami przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno (znak: 19-F6/WP/03060);
- zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy;
- zaopatrzenie w wodę – z istniejącej studni;
- odprowadzenie ścieków – do kanalizacji gminnej, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wydanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle, Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło (znak: GPK. XXVI/3/99/2019);
- odprowadzenie wód opadowych - na teren nieutwardzony na części działki nr ewid. 949/7 lub do kanalizacji deszczowej;
- gospodarka odpadami - na zasadach przyjętych na terenie gminy Jasło.

Komunikacja: wnioskowana część działki nr ewid. 949/7 jest dostępna z drogi gminnej (działka nr ewid. 951) poprzez drogę wewnętrzną dojazdową (dz. nr ew. 949/6) i działkę nr ew. 954/1, poprzez istniejący zjazd.

d. Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- Obiekt budowlany należy zaprojektować zapewniając wymagania określone w art. 5 ust.1 pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

e. Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji wrysowano na mapie w skali 1:1000 linią ciągłą koloru czarnego. Mapa ta stanowi załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.

Gmina Jasło złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu pogrzebowego zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 949/7, położonej w miejscowości Warzyce.

Zgodnie z art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) powyższa inwestycja stanowi realizację celów publicznych o znaczeniu lokalnym.

Teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż dla tego terenu gmina nie przystąpiła do opracowywania nowego, ani też zmiany wcześniej obowiązującego planu miejscowego.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy stwierdzono co następuje:

Wnioskowana część działki nie jest zainwestowana. Istniejące uzbrojenie zapewnia projektowanej inwestycji pełny dostęp do infrastruktury technicznej. Działka nr ewid. 949/7 w Warzycach jest własnością Gminy Jasło. Teren przeznaczony pod inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, gdyż obszar przeznaczony pod projektowaną inwestycję posiada powierzchnię około 0,1117 ha i klasy gruntów: PsV, PsIV i RIVa.

Projektowana inwestycja nie narusza wymogów przepisów odrębnych.

Zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 6 i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. oraz w trybie art. 106 Kpa projekt decyzji został pozytywnie uzgodniony przez:

1. Zgodnie z art. 53 ust. 5 powyższej ustawy niezajęcie stanowiska przez Starostę Jasielskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu decyzji uzgodnienie uważa się za dokonane;

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Nadzór Wodny Jasło postanowieniem z dnia 05.11.2019 r., znak: RZ.2.3.521.71.2019.AS uzgadnia projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych. Na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne – sieć drenarska. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać w/w inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia, przebudować celem zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
3. Uzgodnienie z Wójtem Gminy Jasło jako zarządcą drogi gminnej w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego jest bezzasadne.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że w toku postępowania żadna ze stron nie wniosła istotnych uwag i zastrzeżeń orzeczono jak w rozstrzygnięciu. Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu inwestycji planowanej na ww. działce biorąc pod uwagę:

- przepisy szczególne;
- dokumenty złożone przez wnioskodawcę.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
4. Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 sporządzony na kopi mapy zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

Przedmiot opłaty skarbowej
pobrano zł, data zgłoszenia/wpłaty
rachunek 58105014581000001202706800 pokwitowanie nr
podstawa prawna nie pobrania/wylączenia/zwolnienia. art 4 pkt 3
ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej

Z up. Wójta
mgr inż. Henryk Motkowicz
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło;
2. Strony wg wykazu w aktach sprawy
3. A/a

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-UTRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Skala mapy: 1:118.25.05.1; 7.119.25.25.3

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO CZĘŚĆ GRAFICZNA

znak: IGM.6733.3.20.2019



LEGENDA: *Marek Jasko*

- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

A - E



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło
tel (13) 4463008. 4463009
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PZNS.451.42.2019.2

Jaśło, dnia 20.12.2019r.

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle działając na podstawie art.3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2019r. złożonego przez Gminę Jasło ul. Słowackiego 4, 38 - 200 Jasło w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa domu pogrzebowego w Warzycach”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 949/7 w Warzycach

UZGADNIA

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany pn.: „Budowa domu pogrzebowego w Warzycach”, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 949/7 w Warzycach, opracowany przez prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma.

UZASADNIENIE

Wniosek o uzgodnienie załączonego projektu budowlanego złożono w dniu 17.12.2019 r. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w projekcie ustalono między innymi: Wójt Gminy Jasło ustalił sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.11.2019r. znak: IGM.6733.3.20.2019.

W projektowanym budynku domu pogrzebowego o powierzchni użytkowej 162,02 m² wyznaczono pomieszczenia: sala główna, chłodnia, pomieszczenie techniczne z magazynem sprzętu porządkowego, WC dla osób niepełnosprawnych (ogólnodostępne).

Budynek zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej studni, natomiast odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej.

W projekcie uwzględniono wymagania higieniczne i zdrowotne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 405).

Biorąc pod uwagę powyższe zajęto stanowisko jak w sentencji opinii.


Uwaga:


Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgadniająca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jasle
Zbigniew Paja
mgr inż. Zbigniew Paja

Otrzymują:

1. Gmina Jasło ul. Słowackiego 4, 38 – 200 Jasło
2. a/a
J.D.



Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach					
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło					
Tytuł rysunku	Orientacja					
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019	[-]	1
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019		



STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASŁO, Rynek 13
ZAPWIEDZONO DECYZIA
znak AB.6740.7.66.2020
z dnia 15.09.2020
Z up. Starosty

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA DOMU
POGRZEBOWEGO W WARZYCACH

ISTNIEJĄCY PARKING
SAMOCHODOWY

UZGODNIŁO
na podstawie art. 3 ustawy z 14.03.1995 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń
lub uwag zamieszczonych w opinii
20.12.2019 PZNS.451.42.2019.2
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Jasle
Jasło, dnia 20.12.2019 podpis mgr inż. Jan Bugała

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach					
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło					
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania					
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019	1:500	2
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana			grudzień 2019		

Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego

Architektura i konstrukcja

1. Dane ogólne

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Projektowany obiekt stanowi dom pogrzebowy, przeznaczony do przechowywania trumien ze zwłokami w wydzielonym pomieszczeniu chłodni w oczekiwaniu na wystawienie i odprawienie ceremonii pogrzebowej w sali głównej. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Nad portykiem wejściowym znajduje się antresola dostępna schodami z sali głównej.

1.1 Zestawienie powierzchni

Nr pom.	Funkcja	Posadzka	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	Sala główna	Płytki gresowe	119,52 m ²
2	Korytarz	Płytki gresowe	12,97 m ²
3	Chłodnia	Płytki gresowe	11,81 m ²
4	Pomieszczenie techniczne z magazynem	Płytki gresowe	10,66 m ²
5	WC dla niepełnosprawnych, ogólnodostępne	Płytki gresowe	7,06 m ²
6	Antresola	Płytki gresowe	27,60 m ²
Razem			189,62 m ²

2. Rozwiązania architektoniczno – budowlane

2.1. Forma i funkcja obiektu

Dom pogrzebowy jest obiektem wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym, z dachem wielospadowym o drewnianej konstrukcji więźby dachowej, krytym blachą płaską, o katach nachylenia 43° i 50°. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokąta. Nad salą główną i antresolą występuje sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych, mocowany do elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej, zaś pomieszczenie techniczno – magazynowe, WC, chłodnia i korytarz przykryte są wylewanym stropem żelbetowym. Posadowienie na betonowych ławach fundamentowych. Nad portykiem wejściowym znajduje

się antresola dostępna schodami z sali głównej, w przypadku większej liczby uczestników ceremonii lub zespołu muzycznego. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi 2,90 m, wysokość kalenicy 9,70, a szerokość elewacji frontowej 10,00 m. Dom pogrzebowy jest obiektem użyteczności publicznej i pełni funkcję usługową.

2.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Bryła obiektu ma charakter reprezentacyjny, nawiązuje do otaczającej zabudowy i jest dopuszczona odpowiednimi zapisami w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.3. Założenia konstrukcyjno - budowlane

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku zostały przyjęte do obliczeń jako elementy wolnopodparte. Elementy obciążone pionowo przyjęto do obliczeń jako osiowo ściskane. Elementy konstrukcyjne stropów i więźby dachowej przyjęto jako statycznie wyznaczalne układy przegubowe.

2.4. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych

- a. Ławy fundamentowe - żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego C20/25
- b. Ściany fundamentowe - żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego C20/25
- c. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne - o gr. 30 cm, murowane z pustaków ściennych systemu POROTHERM typu 30 1/2 P+W o wym. 30,0 x 12,5 x 23,8 cm, kl. 15
- d. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - o gr. 24 cm, murowane z pustaków ściennych systemu POROTHERM typu 25 P+W o wym. 25,0 x 37,3 x 23,8 cm, kl. 15
- e. Płyty stropowe - żelbetowe o gr. 15 cm, wylewane z betonu żwirowego C20/25
- f. Rdzenie, belki i wieńce - żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego C20/25
- g. Kominy - murowane z prefabrykowanych pustaków kominowych
- h. Drewniana konstrukcja więźby dachowej - drewno konstrukcyjne K27, elementy drewniane w miejscu styku na murze należy zabezpieczyć przekładką z papy, drewno przed wbudowaniem do konstrukcji zaimpregnować wg. wskazań producenta, np. Fobos M2, Ogniochron lub Tytan, usztywnienie podłużne dachu z perforowanych taśm dekarских gr. 3 mm, np. systemu BMF, przybijanymi gwoździami do krokwi na krzyż. Pokrycie połaci dachowych stanowi projektowana blacha stalowa na rąbek stojący, układana na pełnym deskowaniu. Rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych.
- i. Schody wewnętrzne (wejście na antresolę) - wachlarzowe o konstrukcji stalowej

2.5. Izolacje termiczne

Ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian gr. 10 cm

Ocieplenie stropodachu – wełna mineralna gr. 30 cm

Ocieplenie żelbetowej płyty stropowej nad pomieszczeniem techniczno - magazynowym , WC, chłodnią i korytarzem - styropian gr. 30 cm

Ocieplenie żelbetowej płyty posadzkowej antresoli – styropian gr. 30 cm

2.6. Izolacje paro i wodochronne

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentów - 2 x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych – 2 x lepik na zimno

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek – 2 x folia PE gr. 0,4 mm

Izolacja parochronna żelbetowej płyty stropowej oraz posadzkowej antresoli - folia paroizolacyjna

Izolacja parochronna sufitu podwieszanego z płyt G-K – folia paroizolacyjna

Izolacja stropodachu - folia paroprzepuszczalna

2.7. Przegrody budowlane

P1

- płytki gresowe
- wylewka cementowa gr. 6 cm
- styropian gr. 10 cm
- 2 x folia PE gr. 0,3 mm
- chudy beton B-10 gr. 15 cm
- podsypka żwirowo – piaskowa gr. 15 cm

P2

- wylewka cementowa gr. 6 cm
- styropian gr. 30 cm
- folia paroizolacyjna
- żelbetowa płyta stropowa gr. 15 cm
- tynk cementowo – wapienny gr. 2 cm

P3

- płytki gresowe
- wylewka cementowa gr. 6 cm

- styropian gr. 30 cm
- folia paroizolacyjna
- żelbetowa płyta stropowa gr. 15 cm
- tynk cementowo – wapienny gr. 2 cm

P4

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszyw kamiennych gr. 25 cm

S1

- tynk cementowo – wapienny gr. 2 cm
- ściana murowana z pustaków POROTHERM gr. 30 cm
- styropian gr. 10 cm
- cienkowieńcowa wyprawa elewacyjna

D1

- krokiew 18 cm
- deskowanie pełne gr. 25 mm
- folia PE dachowa, paroprzepuszczalna
- blacha stalowa na rąbek stojący

D2

- 2 x płyta G-K wodo- i ogniochronna gr. 12,5 mm (GKFI) na ruszcie stalowym
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 12 cm
- krokiew 18 cm (izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. cm)
- deskowanie pełne gr. 25 mm
- folia PE dachowa, paroprzepuszczalna
- blacha stalowa na rąbek stojący

D3

- 2 x płyta G-K wodo- i ogniochronna gr. 12,5 mm (GKFI) na ruszcie stalowym
- folia paroizolacyjna
- jętko 18 cm (izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 18 cm)

- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 12 cm

3. Wykończenie zewnętrzne budynku

3.1 Okładziny elewacyjne

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe /mineralne lub akrylowe na podkładzie wg technologii wybranej firmy w kolorze odpowiadającym rysunkom elewacji (dopuszczalne zmiany w ramach projektu wykonawczego po uzgodnieniu z projektantem). Stosować tynki barwione w masie lub malowaniu farbami elewacyjnymi. Okładzinę cokołu wyprawić mieszanką żywiczną – mineralną.

3.2. Okna

Stosować okna PCV w kolorze drewnopodobnym, o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3.3. Parapety

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

3.4. Drzwi

Drzwi zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła $U_k (\text{max}) = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Drzwi wewnętrzne płycinowe fornirowane drewnem lub drewniane.

4. Wykończenie wnętrza budynku

4.1. Tynki wewnętrzne

Wykonać tynk cementowo – wapienny, gładki, kat. III.

4.2. Okładziny ścian

Ściany w pomieszczeniu technicznym z magazynem sprzętu porządkowego, chłodni oraz WC do pełnych ich wysokości należy oblicować płytkami glazurowanymi.

4.3. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach domu pogrzebowego przewidziane jest ułożenie posadzek z płytek gresowych.

4.4. Malowanie

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Elementy stalowe przed malowaniem pokryć powłokami antykorozyjnymi. Parapety wewnętrzne z PCV.

5. Ochrona przeciwpożarowa

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1130)

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji
- ograniczenie rozprzestrzeniania ognia
- ograniczenie rozprzestrzeniania dymu
- możliwość ewakuacji ludzi

5.1. Lokalizacja

Wymagania odległości między budynkami ze względów p.poż. : budynek spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej §271 – 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5.2. Grupa wysokości

Budynek jednokondygnacyjny zaliczony został do grupy budynków niskich N – wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 7,00 m.

5.3. Klasyfikacja pożarowa

Zgodnie z funkcją budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi **ZL III**. W projektowanym budynku nie będzie jednocześnie przebywało ponad 50 osób oraz brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

5.4. Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

5.5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa

Zgodnie z §212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie, dla przedmiotowego obiektu ustalona została klasa odporności pożarowej „D”

- główna konstrukcja nośna – R30
- konstrukcja dachu – (-)
- przekrycie dachu – (-)
- stropy – EI 30
- ściany wewnętrzne – (-)
- zabronione stosowanie materiałów wykończenia wnętrz łatwo zapalnych

5.6. Wydzielenia pożarowe

Nie wymagane.

5.7. Warunki ewakuacyjne

- ewakuacja ludzi z budynku prowadzona będzie drogami ewakuacyjnymi prowadzącymi bezpośrednio do wyjść na zewnątrz budynku
- budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne
- długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza 40 m
- przewidziano oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami, w wersji fotoluminescencyjnej, zgodnie z PN-EN

5.8. Dobór urządzeń ochrony przeciwpożarowej

- instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa: nie jest wymagana
- instalacja oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego: nie jest wymagana
- automatyczne urządzenia sygnalizacji pożarowej: nie są wymagane
- sieć wodociągowa – przeciwpożarowa: nie jest wymagana
- wyłącznik przeciwpożarowy prądu: wg projektu instalacji elektrycznych

5.9. Wyposażenie w gaśnice

Przewiduje się gaśnice na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Obiekt należy wyposażać w 2 szt. gaśnic proszkowych GP-4X ABC. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, a do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

5.10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla projektowanego obiektu nie jest wymagane indywidualne zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych w ilości nie mniejszej niż 10 dm³/s.

5.11. Drogi pożarowe

Nie są wymagane.

5.12. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla budynku ZL IV należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zgodnie z wymaganiami § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami)

Uwagi końcowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Opis wykonał:


Jarosław Bugala
Urząd Województwa, Kujawsko-Pomorskie, nadzór nad budowlami
nadzór nad budowlami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. A-649-94/93
Upr. UAN-2-8346-106/97 Upr. ANB.M.73-42-51/93
38-200 Jastko, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455065, tel. kom. 601856569
e-mail: bugala-ja@wp.pl

**Wyznaczenie obszaru oddziaływania domu pogrzebowego
projektowanego na dz. nr ewid. 949/7 położonej w m. Warzyce,
gm. Jasło**

I. Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego uwzględniono następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 j.t. ze zm.)PB; art. 3 pkt 20): *obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.*
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015. j.t.) – PZP
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.230 j.t. ze zm.) – DP
4. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75. 690 ze zm.) WT
5. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010.213.1397 ze zm.) – O Ś

II. Usytuowanie budynku na działce - § 12 WT

Projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w ewentualnych budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

III. Nasłonecznienie pomieszczeń w budynku na działce sąsiedniej –

§ 60 WT

Projektowany budynek nie ogranicza nasłonecznienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejących budynkach, zlokalizowanych na znacznie odległych od niego działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania.

IV. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - § 271 – 273 i 213 WT

Projektowany obiekt zalicza się do kategorii ZL ^{III domu} IV; wymagania dot. klasy odporności pożarowej przedmiotowego budynku nie dotyczą obiektów wymienionych w § 213 WT. Dla obiektów budowlanych wykonanych z elementów nie rozprzestrzeniających ogień – obszar ich oddziaływania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe nie wykracza poza obszar działki, jeżeli dany obiekt usytuowany jest w odległościach nie mniejszych od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż wynika to z ustaleń § 12 WT. Projektowane usytuowanie domu pogrzebowego spełnia w/w warunek.

- V. Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki objętej inwestycją.
- VI. Dom pogrzebowy nie jest źródłem uciążliwości wykraczających poza granice działki objętej inwestycją, a powodowanych przez: hałas, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

W związku z powyższym, obszarem oddziaływania domu pogrzebowego objęty będzie teren wyznaczony przez granice działki nr ewid. 949/7, położonej w m. Warzyce, gm. Jasło.

Sporządził: mgr inż. Jan Bugała


mgr inż. Jan Bugała
Upis do projektowania, kierowania, nadzoru nad realizacją oraz
kierowania budowlano-technicznymi i konstrukcyjno-budowlanymi
zadaniami
Upis: 019/4/83
Upis: JAN-2-8346-106/87 Upis: ANB.V.7342-51/93
38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455065, tel. kom. 601856569
e-mail: bugala-jan@wp.pl

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Dom pogrzebowy

Adres obiektu budowlanego: Działka nr ewid. 949/7 położona
w m. Warzyce, gm. Jasło

Inwestor: Gmina Jasło
ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Informację sporządził: Jan Bugała
ul. Floriańska 235 38-200 Jasło

Jan Bugała
Upit. do p. projektowania, kierowania, nadzoru nad
realizacją budowy, nadzoru nad kosztami budowlanej
Upit. do p. projektowania, kierowania, nadzoru nad
realizacją budowy, nadzoru nad kosztami budowlanej
Upit. do p. projektowania, kierowania, nadzoru nad
realizacją budowy, nadzoru nad kosztami budowlanej
38-200 Jasło, ul. Floriańska 235
tel. 13 4455085, tel. kom. 601856569
e-mail: bugala-jan@wp.pl

Grudzień 2019 r.

Część opisowa informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji:

- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów domu pogrzebowego
- wykonanie ław i ścian fundamentowych w/w obiekcie
- wykonanie żelbetowych wylewanych elementów konstrukcyjnych
- wykonanie robót murowych
- wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych oraz pokrycie połaci blachą stalową płaską na rąbek stojący
- montaż okien i drzwi
- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej wraz z przyłączami zewnętrznymi
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych posadzek i stropów
- wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych robót wykończeniowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działki nr ewid. 949/7 stanowi parcelę niezabudowaną. W południowo – wschodniej części działki przystosowana jest do parkowania samochodów osobowych poprzez wykonanie odpowiedniej niwelacji i utwardzenia nawierzchni kruszywem kamiennym. Przez w/w parcelę przebiega kolektor kanalizacji deszczowej oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna n/n.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych :

- zagrożenia spowodowane używaniem niesprawnych, nieodpowiednich narzędzi i maszyn oraz niestabilnych, bez

- wymaganego atestu rusztowań i pomostów roboczych podczas wykonywania robót
- zagrożenia spowodowane dopuszczeniem do robót niewykwalifikowanej kadry pracowniczej
 - zagrożenia spowodowane brakiem odpowiedniego nadzoru podczas wykonywania robót budowlanych
 - zagrożenia wynikające z prowadzenia robót na wysokości, przy użyciu rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych ; (do wykonywania prac powinni być dopuszczeni pracownicy posiadający stosowne i aktualne badania lekarskie, tzw. badania „wysokościowe”)
 - zagrożenia spowodowane pozostawieniem wykopów bez oznakowania i zabezpieczenia podczas wykonywania fundamentów budynku
 - zagrożenia z tytułu niezachowania porządku na terenie budowy, nieprzestrzegania zasad i przepisów BHP oraz zasad i przepisów ochrony przeciwpożarowej
 - zagrożenia w przypadku uszkodzenia lub zetknięcia z napowietrzną linią elektroenergetyczną podczas wykonywania robót budowlanych

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót budowlano- montażowych osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad realizacją robót, posiadająca stosowne uprawnienia musi przeprowadzić stanowiskowe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, udzielić im odpowiedniego instruktażu i poinformować o istniejących zagrożeniach, mogących wystąpić podczas wykonywania. Szkolenia powinny być odnotowane w prowadzonym dzienniku, a sam fakt przeprowadzenia instruktażu dla prowadzonego rodzaju robót potwierdzony podpisem pracownika.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.

- miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio oznakować, wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi
- wydzielić bezpieczną strefę pracy dla maszyn budowlanych wykluczającą przypadkowe zetknięcie czy też uszkodzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej
- w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu na terenie budowy należy zamontować tablicę informacyjną z numerami alarmowymi na pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję


- z chwilą rozpoczęcia robót należy zabezpieczyć i oznakować miejsca, mogące stwarzać zagrożenie zdrowia i życia pracowników spowodowane upadkiem z wysokości
- budowę należy wyposażyć w odpowiedni oraz niezbędny sprzęt ochrony przeciwpożarowej i apteczkę z środkami medycznymi, niezbędnymi do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wydarzenia się nieszczęśliwego wypadku
- w obrębie budowy należy wydzielić i odpowiednio oznakować miejsce przechowywania gazów technicznych
- na terenie budowy należy na bieżąco utrzymywać porządek oraz ciągłą przejezdną wydzielonej drogi ewakuacyjnej
- roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej stosowne przygotowanie i uprawnienia budowlane
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanym projektem, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sztuką budowlaną
- do wykonywania prac należy używać maszyn, narzędzi i sprzętu całkowicie sprawnego, posiadającego wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia
- przy wykonywaniu poszczególnych robót pracownicy powinni być wyposażeni i stosować wymagane środki ochrony osobistej

Informację opracował:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Inż. Jan Bug 710
 Upr. dop. do uprawnień budowlanych nadzoru i nadzoru
 nadzoru budowlanego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. ANB V.7342-51/93
 Upr. UAN-2-8346-106/87 Upr. ANB V.7342-51/93
 38-200 Jasło, ul. Floriańska 239
 tel. 13 4455065, tel. kom. 601656569
 e-mail: bugala-jan@wp.pl



UZGODNIONO

na podstawie art. 3 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń

– lub uwag zamieszczonych w opinii

dnia 20.12.2019 r. znak PZNS. 451.42.2019.2

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

w Jasle

20.12.2019 r. podpis

mgr inż. Zbigniew Łajza

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	SALA GŁÓWNA	119,52 m ²	PLYTKI GRESOWE
2	KORYTARZ	12,97 m ²	PLYTKI GRESOWE
3	CHŁODNIA	11,81 m ²	PLYTKI GRESOWE
4	POM. TECHN. Z MAGAZYNEM SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO	10,66 m ²	PLYTKI GRESOWE
5	WC DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH, OGÓLNODESTĘPNE	7,06 m ²	PLYTKI GRESOWE
Razem:		162,02 m ²	

Dom pogrzebowy w Warzycach

dz. nr ewid. 949/7, Warzycy, gm. Jasło

Rzut parteru

Obiekt

Adres

Tytuł rysunku

Projektant

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm

mgr inż. Jan Bugala

Branża

architekto-
niczna

konstr-
budowlana

Nr uprawnień

Aleksander Böhm architekt

ANB.V.7342-5/93

Podpis

Data

Skala


Nr rys.

grudzień 2019

1:100

grudzień 2019


1



STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1	SALA GŁÓWNA	119.52 m ²	PŁYTKI GRESOWE
2	KORYTARZ	12.97 m ²	PŁYTKI GRESOWE
3	CHŁODNIA	11.81 m ²	PŁYTKI GRESOWE
4	POM. TECHN. Z MAGAZYNEM SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO	10.66 m ²	PŁYTKI GRESOWE
5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OGÓLNODESTĘPNE	7.06 m ²	PŁYTKI GRESOWE
		Razem:	162.02 m ²


Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Rzut parteru	Nr uprawnień	Podpis	Skala Nr rys.
Projektant	prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto-niczna	<i>[Signature]</i>	1:100
mgr inż.	Jan Bugała	konstr.-budowlana	<i>[Signature]</i>	1'
		ANB.V.7342-51/93	grudzień 2019	grudzień 2019




STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10


Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzycy, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Rzut połaci dachowej			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019
				1:100
				Skala Nr rys.
				2



Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach						
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło						
Tytuł rysunku	Przekrój A-A						
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.	
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019	1:50	3	
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-61/93		grudzień 2019			




Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach						
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło						
Tytuł rysunku	Przekrój B-B						
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.	
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019	1:50	4	
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019			



STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10


Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach						
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyca, gm. Jasło						
Tytuł rysunku	Przekrój C-C						
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.	
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna	MP-0737	<i>Aleksander Böhm</i>	grudzień 2019	1:50	5	
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>Jan Bugala</i>	grudzień 2019			




STARSZYSTWA
w JASŁU
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyca, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Przekrój D-D			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto-niczna	ANB.V.7342-51/93	grudzień 2019	
mjr inż. Jan Bugala	konstr.-budowlana		1:50	
			grudzień 2019	

Elewacja wschodnia



Elewacja zachodnia




STAROSTWO POWIATOWE

w JAŚLE

38-200 Jasło, ul. Rynek 18

tel./fax (13) 44 834 10


Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Widok elewacji wschodniej i zachodniej			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana			grudzień 2019
				Skala
				1:100
				Nr rys.
				7




**STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁE**





38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Widok elewacji południowej			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019
				Skala
				1:100
				Nr rys.
				8






STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁU
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10


Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Widok elewacji północnej			
Projektant	Branża	Nr-uprawnień	Podpis	Data
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm	architekto- niczna			grudzień 2019
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019
			Skala	Nr rys.
			1:100	9



STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10




Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach					
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło					
Tytuł rysunku	Rzut fundamentów					
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	grudzień 2019	1:100	10



STAROSTWO POWIATOWE
w JASLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 1r
tel/fax (13) 44 834 10

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Rzut konstrukcji więźby dachowej			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	grudzień 2019
				Skala Nr rys. 1:100 11




STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁE

38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

R - rdzenie żelbetowe 30x30 cm

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Rzut parteru - układ żelbetowych elementów konstrukcyjnych			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	grudzień 2019
				Skala
				1:100
				Nr rys.
				12

POZYCJA 1




STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10


BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA KL. A-III (34GS)

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach				
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło				
Tytuł rysunku	Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - pozycja 1				
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	grudzień 2019	Nr rys. - 14


POZYCJA 2



W



W1




BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA KL. A-III (34GS)

STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁE

38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - pozycja 2			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
mgr inż. Jan Bugala			<i>[Signature]</i>	grudzień 2019
		ANB.V.7342-51/93		Skala 1:25
				Nr rys. 15

POZYCJA 3





STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA KL. A-III (34GS)

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - pozycja 3			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	grudzień 2019
			Skala	Nr rys.
			1:25	16



POZYCJA 4 (4')



STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁE
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA KL. A-III (34GS)

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach			
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło			
Tytuł rysunku	Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - pozycja 4 (4')			
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Skala
mgr inż. Jan Bugala	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93	<i>[Signature]</i>	1:25
			grudzień 2019	Nr rys. 17



STAROSTWO POWIATOWE
w JASŁU
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel./fax (13) 44 834 10

BETON C20/25
STAL ZBROJENIOWA KL. A-III (34GS)

Obiekt	Dom pogrzebowy w Warzycach					
Adres	dz. nr ewid. 949/7, Warzyce, gm. Jasło					
Tytuł rysunku	Wylewane żelbetowe elementy konstrukcyjne - rdzenie					
Projektant	Branża	Nr uprawnień	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
mgr inż. Jan Bugała	konstr.- budowlana	ANB.V.7342-51/93		grudzień 2019	1:25	18

Aleksander Böhm
(imię i nazwisko)
31-481 Kraków ul. Emancypacji 7
(dokładny adres)
AVW 972759
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i organ wydający)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) odpowiedzialny za cały projekt budowlany¹ [projektant opracowujący projekt zagospodarowania działki (terenu)¹, projektant opracowujący projekt architektoniczno-budowlany w zakresie¹

projekt budowlany
(podać zakres opracowania)
sprawdzający projekt architektoniczno-budowlany w zakresie¹

j.w.
(podać zakres opracowania objętego sprawdzeniem)]

oświadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, że projekt budowlany

Gmina Jarosław ul. Stowarzyszenia 4 38-200 Jarosław
(podać nazwę i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres)


Wzrosty dr. w. 949/7

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wzrosty 20.05.2020
(miejscowość, data)


(podpis)

¹ Niepotrzebne skreślić



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VH8-ZHG-IPH *

Pan Jan Bugała o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0379/02
adres zamieszkania Floriańska 235, 38-200 Jasło
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.