PD.3 podstawa dachowa (1.szt.)

Skala 1 : 20





NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ WG PONIŻYSZCH ZALEŻNOŚCI:

Blachy prostopadle jednostronne:

dostep obustronny:



S1>S2
SP=0,7xS2

dostep jednostronny:



S2<10mm
S1>S2
SP=0,7xS2

żebra:



S2>10mm
H=1,0xS2



SP=0,5xmin(S1;S2)

rury prostokatne / okrągłe:



S1>S2

klasa konstrukcji : EXC2 (kl.II wg PN) wg EN 1090-2:2008

poz. niezgodności spawalniczych : C wg PN-EN ISO 5817

stal : S235JR





UWAGI :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocować do stropodachu za pomocą kotew HILTI HKH M10 lub innych przeznaczonych do mocowania w płytach kanałowych
- Podstawa przygotowana pod jednostki zewnętrzne ARUM160LTE6 o wadze 265kg
- Długości elementów stalowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie
- Podstawę mocować do płyt kanałowych

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA x POZ.	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
PD.3	1	Uz 80x60x4	1240	S235JR	2	1	2	2.48	14.26
	2	Uz 80x60x4	790	S235JR	2	1	2	1.58	9.09
	3	RK_z 60x60x5	1010	S235JR	4	1	4	4.04	32.85
	4	BL 10x60	180	S235JR	4	1	4	0.72	3.39
	5	BL 10x260	260	S235JR	4	1	4	1.04	21.23
OGÓŁEM									80.82
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%									1.21
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2%									1.62
RAZEM:									83.65

INWESTOR :
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

PROJEKTANT:
USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań
www.budsanrise.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 26
05-120 LEGIONOWO

STADIUM: PW | BRANŻA: **KONSTRUKCYJNA**

TEMAT:
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI

PROJEKTANT: mgr inż. Adam Podwika
upr. do proj. w spec. konstrukcyjnej bez ograniczeń nr WKP/0028/PDOK/07

TYTUŁ RYSUNKU: PD.3 Podstawa dachowa

SKALA : 1:20, 1:10

DATA : 30.08.2024

NR RYSUNKU: K.17