




NW3 podstawa dachowa (1.szt.)


Skala 1 : 20



Przekrój A-A



NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ WG PONIŻYSZCH ZALEŻNOŚCI:



klasa konstrukcji : EXC2 (kl.II wg PN)  
wg EN 1090-2:2008  
poz. niezgodności spawalniczych : C  
wg PN-EN ISO 5817  
stal : S235JR

UWAGI :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocować do stropodachu za pomocą kotew HILTI HKH M10 lub innych przeznaczonych do mocowania w płytach kanałowych
- Podstawa przygotowana pod centralę NW3 (wg. proj. branży sanit.) o masie całkowitej : 2100 kg
- Długości elementów stalowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie
- Podstawę mocować do płyt kanałowych

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ.	RAZEM	
NW3	1	Uz 80x60x4	5221	S235JR	2	1	2	10.44	60.04
	2	Uz 80x60x4	5101	S235JR	3	1	3	15.30	87.99
	3	Uz 80x60x4	4110	S235JR	2	1	2	8.22	47.27
	4	RK_z 60x60x5	890	S235JR	12	1	12	10.68	86.83
	5	BL 10x260	260	S235JR	12	1	12	3.12	63.68
	6	BL 10x60	180	S235JR	12	1	12	2.16	10.17
OGÓŁEM									355.98
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%									5.34
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2%									7.12
RAZEM:									368.44

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo	
PROJEKTANT: USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDSANRISE Krzysztof Jekiel ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań www.budsanrise.pl	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UCELIUM OGRODNIKOWSKA IALCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIKSUDSKIEGO 26 05-120 LEGIONOWO	
STADIUM: PW	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
TEMAT: BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI	
PROJEKTANT: mgr inż. Adam Podwika ul. Główna 10, 05-119 Legionowo tel. 71 720 00 00	
TYTUŁ RYSUNKU: NW3 Podstawa dachowa	SKALA : 1:20, 1:10 DATA : 30.08.2024 NR RYSUNKU: K.06