

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R.”

CZĘŚĆ NR 2:
ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R. - DP NR
3275D W MIEJSCOWOŚCI RÓŻANKA

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km $V=(4+4)*0,8*0,5$	m3	3,200		
RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe						
2		MUR OPOROWY				
2	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych $V=0,8*0,5*8$	m3	3,200		
3	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego $V=0,7*1,2*8$	m3	6,720		
RAZEM 2 MUR OPOROWY						
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO						
podatek VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy