
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie instalacji klimatyzacji trzech pomieszczeń w budynku
miejskiego ośrodka pomocy społecznej

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.03.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Łączna kwota netto	Łączna kwota brutto
PRZEDMIAR:							
1		Roboty budowlane					
1 d.1	KNR 7-28 0203-04	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości do 2 ceg.	otw.				
		4	otw.	4,000			
				RAZEM	4,000		
2 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2				
		40	m2	40,000			
				RAZEM	40,000		
3 d.1	KNNR-W 3 1014-06	Mycie po robotach podłóg	m2				
		40	m2	40,000			
				RAZEM	40,000		
4 d.1	KNNR-W 2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2 pow. ruszt.				
		10	m2 pow. ruszt.	10,000			
				RAZEM	10,000		
2		roboty instalacyjne					
5 d.2	KNNR 4 0432-01 analogia	Montaż jednostki ściennej wewnętrznej	szt.				
		3	szt.	3,000			
				RAZEM	3,000		
6 d.2	KNNR 4 0432-03 analogia	Montaż jednostki ściennej zewnętrznej	szt.				
		1	szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
7 d.2	KNR-W 2-02 1218-01	Wsporniki ze stali teowej proste	szt.				
		2	szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
8 d.2	KNR 2-15 0601-02 analogia	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa fi 3/8 "	m				
		54	m	54,000			
				RAZEM	54,000		
9 d.2	KNR 2-15 0601-03 analogia	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa fi 1/2 "	m				
		54	m	54,000			
				RAZEM	54,000		
10 d.2	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW na podłożu innym niż beton	m				
		54 + 26	m	80,000			
				RAZEM	80,000		
11 d.2	KNZ-15 25-01	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. do fi 15 mm	m				
		108	m	108,000			
				RAZEM	108,000		
12 d.2	KNR 2-15 0607-02 analogia	Złączki gładkie 3/8 "	szt.				
		18	szt.	18,000			
				RAZEM	18,000		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Łączna kwota netto	Łączna kwota brutto
13 d.2	KNR 2-15 0607-03 analogia	Złączki gładkie 1/2 "	szt.				
		18	szt.	18,000			
				RAZEM	18,000		
14 d.2	KNR 2-15 0634-05 analogia	Połączenia lutowane elementów instalacji do fi 1/2 "	szt.				
		50	szt.	50,000			
				RAZEM	50,000		
15 d.2	KNR 7-24 0513-01	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji	kpl.				
		1	kpl.	1,000			
				RAZEM	1,000		
16 d.2	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji	kpl.				
		1	kpl.	1,000			
				RAZEM	1,000		
17 d.2	KNR 7-24 0515-01	Napełnienie urządzeń i instalacji czynnikiem chłodniczym	kpl.				
		1	kpl.	1,000			
				RAZEM	1,000		
18 d.2	KNR 7-24 0516-01	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.				
		1	kpl.	1,000			
				RAZEM	1,000		
19 d.2	KNR-W 2-15 0208-05	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych -skropliny	m				
		10	m	10,000			
				RAZEM	10,000		
20 d.2	KNR-W 4-02 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.				
		4	szt.	4,000			
				RAZEM	4,000		
21 d.2	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów	szt.				
		4	szt.	4,000			
				RAZEM	4,000		
22 d.2	KNR 2-15 0404-02 analogia	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji skroplin w budynkach niemieszkalnych	m				
		10	m	10,000			
				RAZEM	10,000		
23 d.2	KNP 06 0313-02.01 analogia	Montaż pompki skroplin	szt.				
		1	szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
3		Instalacja elektryczna					
24 d.3	KNP 18 0116-02.03	Ułożenie przewodów o przekroju do 2.5 mm2 w korytkach	m				
		100	m	100,000			
				RAZEM	100,000		
25 d.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.				
		4	szt.	4,000			

Przedmiar

				RAZEM	4,000		Łączna kwota netto
26 d.3	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt.				
		4	szt.	4,000			
				RAZEM	4,000		
27 d.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy	pomi ar				
		4	pomi ar	4,000			
				RAZEM	4,000		
28 d.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomi ar				
		4	pomi ar	4,000			
				RAZEM	4,000		

W sumie kwota netto:.....

W sumie kwota brutto: