

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w postępowaniu na zadanie
**„Roboty budowlane przy budynku Urzędu Gminy Bochnia – remont elewacji
północnej (frontowej) remont elewacji południowej, remont elewacji zachodniej”**

Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 03-03-2025r.

PYT. 1 „Zapytanie dotyczące przedmiaru – elewacja frontowa - poz. 12,13,14 i 15 (Wymiana okien i drzwi) – Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem zestawienia stolarki i szczegółowym opisem wymogów nowej stolarki okiennej. Projekt Architektoniczno-Budowlany na stronie 6 odwołuje się (w części rysunkowej wskazuje tylko kolorystykę) do Programu Prac Konserwatorskich ten jednak również nie precyzuje wymogów technicznych stolarki (typu okien, podziału, a nawet materiału z jakiego mają być wykonane). Rozumiemy że szczegółowe wytyczne zostaną ustalone podczas Komisji konserwatorskich (łącznie z procedurą i akceptacją okna wzorcowego) niemniej jednak ramowe wytyczne są niezbędne do dokonania kalkulacji”?

ODP. 1 Stolarka okienna, elewacja frontowa, parter - okna drewniane, o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej (zestawienie stolarki okiennej) - w załączeniu plik.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 i nr 3 z dnia 04-03-2025r.

PYT. 2 „Czy badanie akustyczne oraz badania stratygraficzne i konstrukcyjne wchodzą w zakres wykonania zamówienia przez Wykonawcę? Jaki cel mają te badania na etapie wykonywania elewacji”?

ODP. 2 Zamawiający informuje o konieczności wykonania badań stratygraficznych, co wynika z zaleceń konserwatorskich, mają one na celu określenie pierwotnej kolorystyki elewacji. Należy również dokonać oceny stanu technicznego balkonów budynku. Badania wchodzą w zakres zamówienia.

PYT. 3 „Z jakiego materiału ma zostać wykonana stolarka okienna? Drewniana czy PCV”?

ODP. 3 Stolarka okienna, elewacja frontowa, parter - okna drewniane, o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej (zestawienie stolarki okiennej) - w załączeniu plik.

Odpowiedź na zapytanie nr 4 z dnia 05-03-2025r.

PYT. 4 „Czy nowa stolarka zewnętrzna (okna) ma zostać wykonana z drewna czy z PCV? Proszę o podanie parametrów stolarki.”?

ODP. 4 Zamawiający informuje, iż stolarka zewnętrzna (okna) ma zostać wykonana z drewna, o podwyższonym współczynniku izolacyjności akustycznej.

Odpowiedź na zapytanie nr 6 z dnia 06-03-2025r.

PYT. 6

1. Czy drzwi na elewacji frontowej podlegają wymianie (zgodnie z przedmiarami) czy konserwacji (zgodnie z projektem i pozwoleniem konserwatorski)?
2. Czy stolarka okienna na elewacji frontowej w całości podlega wymianie (zgodnie z przedmiarem) czy tylko w poziomie parteru (zgodnie z projektem)?
3. Czy stolarka okienna na elewacji bocznej w całości podlega wymianie (zgodnie z projektem) czy nie podlega (zgodnie z przedmiarem)?
4. Czy stolarka okienna na elewacji tylnej w całości podlega wymianie (zgodnie z projektem) czy nie podlega (zgodnie z przedmiarem)?
5. Z jakiego materiału i jakie przeszklenie ma być zastosowane w nowych oknach?
6. Z jakiego materiału mają być wykonane nowe drzwi na elewacji frontowej i tylnej?

ODP. 6

Zamawiający informuje, że:

1. Drzwi na elewacji frontowej podlegają wymianie, na podstawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego dotyczącej drzwi frontowych.
2. Stolarka okienna na elewacji frontowej - wymianie podlegają tylko okna w poziomie parteru (okna drewniane O1 i O2 - zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki).
3. Stolarka okienna elewacji bocznej – nie podlega wymianie.
4. Stolarka okienna elewacji tylnej – nie podlega wymianie.
5. Okna drewniane, o podwyższonym współczynniku izolacyjności akustycznej.
6. Drzwi wejściowe na elewacji frontowej: drzwi z drewna litego, klejonego warstwowo. Wymiana drzwi na elewacji południowej: aluminium ciepłe.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)