

Lp. 1	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Malowanie elewacji			
1	KNR-W 4-	Przygotowanie podłoża czyszczenia i zmycie	m ²		
d.1	01 0619-03				
	analogia				
	Elewacja	10.79*4.13+10.79*3.27/2+1.33*4.13*2	m ²	73.190	
	wschodnia				
	Elewacja	11.85*4.13+11.85*3.27/2	m ²	68.315	
	zachodnia				
	Elewacja	4.1*4.13+7.3*2.38+0.86*(3.85+2.38)/2	m ²	36.986	
	południowa				
	Elewacja	3.85*4.74+6.63*4.13	m ²	45.631	
	północna				
				RAZEM	224.122
2	KNR 0-17	Odgrzybienie powierzchni	m ²		
d.1	2608-02				
	Elewacja	10.79*4.13+10.79*3.27/2+1.33*4.13*2	m ²	73.190	
	wschodnia				
	Elewacja	11.85*4.13+11.85*3.27/2	m ²	68.315	
	zachodnia				
	Elewacja	4.1*4.13+7.3*2.38+0.86*(3.85+2.38)/2	m ²	36.986	
	południowa				
	Elewacja	3.85*4.74+6.63*4.13	m ²	45.631	
	północna				
				RAZEM	224.122
3	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01				
	Elewacja	10.79*4.13+10.79*3.27/2+1.33*4.13*2	m ²	73.190	
	wschodnia				
	Elewacja	11.85*4.13+11.85*3.27/2	m ²	68.315	
	zachodnia				
	Elewacja	4.1*4.13+7.3*2.38+0.86*(3.85+2.38)/2	m ²	36.986	
	południowa				
	Elewacja	3.85*4.74+6.63*4.13	m ²	45.631	
	północna				
				RAZEM	224.122
4	KNR 19-01	Uzupełnienie ubytków elewacji (punktowo)	m ²		
d.1	0801-02				
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	TZKNBK	Bejcowanie okien	m ²		
d.1	XX 3003-01				
		1.45*1.4*6	m ²	12.180	
		0.85*0.5*9	m ²	3.825	
		1.2*1.2*4	m ²	5.760	
				RAZEM	21.765
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych	m ²		
d.1	0701-05				
		1.1*1.15*2	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
7	KNR 2-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciętym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3.5-5 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1401-06				
		0.85*0.5	m ²	0.425	
				RAZEM	0.425