

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Roboty budowlane.		
1 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - ościeże drzwiowe i okienne .	m	6,840
2 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru okna - naświetla poziomego o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0331-06	Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi "90".	m	2,100
5 d.1	KNR 0-19 1024-11	Montaż okna - naświetla poziomego z PCV wewnętrznego , szklonego szkłem bezpiecznym - wraz z obróbką osadzenia.	m ²	0,608
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	32,523
7 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod gipsowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	32,523
8 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach .	m ²	7,998
9 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach .	m ²	24,921
10 d.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne - ościeżnica regulowana , skrzydło 90 cm z klamką i zamkiem z wkładką patentową, całość fornirowana	m ²	2,080
11 d.1	NNRKNB 202 1136-01	Wymiana posadzki z paneli podłogowych na panele kl. AC6 wraz z listwami przyściennymi.	m ²	7,998
12 d.1	KNR 2-02 0611-03	Wymiana podkładu izolacyjno-wyrównawczego pod panele.	m ²	7,998
13 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	10,578
14 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	32,920
15 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściana od strony przedszkola - po wymianie drzwi i naświetla okiennego.	m ²	4,235
16 d.1	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.75 m2	szt.	1,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Dostawa i montaż osłony grzejnikowej.	m ²	1,440
Razem dział: Roboty budowlane.				
2		Instalacja elektryczna.		
18 d.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	2,000
19 d.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	1,000
20 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	20,000
21 d.2	KNR 5-08 0210-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5 - zasilanie gniazd 230V	m	16,000
22 d.2	KNR 5-08 0210-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5 - instalacja oświetleniowa.	m	6,000
23 d.2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	5,000
24 d.2	KNR 5-08 0302-1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm głębokich.	szt.	5,000
25 d.2	KNR 5-08 0309-3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych w puszkach z podłączeniem .	szt.	4,000
26 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000
27 d.2	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm - po robotach elektrycznych .	m	20,000
28 d.2	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	2,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
29 d.2	KNR 5-08 0514-10 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw fi 60 cm typu LED .	szt.	2,000
30 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- wodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	2,000
31 d.2	KNR 4-03 1205-05	Pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	5,000