

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z bieżącymi remontami infrastruktury technicznej uszkodzonej podczas wystąpienia powodzi na terenie Gminy Nowa Ruda obejmujące:

- 1) naprawę nawierzchni dróg;
- 2) naprawę odwodnienia dróg;
- 3) naprawę przepustów rurowych;
- 4) naprawę umocnienia skarp;
- 5) wykonanie innych usług związanych z przedmiotem zamówienia.

Zamówienie obejmuje maksymalnie wykonanie:

Lp	Nazwa i opis pozycji	Jednostka miary	Wskaźnik ilościowy
1.	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i utylizacją rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, skropienie bitumem krawędzi i zasypanie kruszywem). Materiał Wykonawcy	Mg	60,00
2.	Naprawa (poprzez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych	Mg	0,20
3.	Wyrównanie podbudowy mieszanką kamienną 0/31,5 , klasa I, z zagęszczeniem mechanicznym, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (materiał Wykonawcy)	m3	200,00
4.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, placów z transportem urobku samochodem samowyładowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	130,00
5.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	100,00

6.	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 , kl. I (materiał Wykonawcy)	m3	200,00
7.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem Rm=5,0 MP (materiał wykonawcy)	m3	30,00
8.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej (Materiał Wykonawcy)	m2	20,00
9.	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych zbrojonych gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej (Materiał Wykonawcy)	m2	35,00
10.	Wykonanie odwodnienia linowego betonowego szer. 30cm, wys. 30cm, ruszt żeliwny kl. D400	m	6,00
11.	Wyczyszczenie przepustu z namułu, utylizacja namułu po stronie Wykonawcy	m3	5,00
12.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN400, (wykop gł. do 2,5m ; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	m	18,00
13.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN500, (wykop do 2,5m; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku po stronie wykonawcy	m	12,00
14.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN600, (wykop do 2,5m; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	m	6,00
15.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN800, (wykop do 2,5m; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	m	3,00
16.	Wykonanie przepustu z rury PP lub PVC SN8 DN 1000, (wykop do 3,0m; z wyminą gruntu mieszanką kamienną 0/31). Utylizacja urobku z wykopu po stronie wykonawcy	m	3,00
17.	Wykonanie ścianki czołowej z bloczków betonowych	m3	5,00
18.	Wykonanie ław fundamentowych betonowych (B20) pod ścianki czołowe, krawężniki drogowe, obrzeża, korytka betonowe	m3	3,00

19.	Wykonanie krawężników drogowych betonowych 15X30 na podsypce cementowo - piaskowej	m	20,00
20.	Wykonanie obrzeży betonowych 8X30 na podsypce cementowo - piaskowej	m	20,00
21.	Wykonanie studni betonowej śr DN1000, wys. do 2,0m. Studnia z dnem betonowym prefabrykowanym, zwieńczenie płytą nastudzienną najazdową lub zwężką, właz DN600 żeliwny z wypełnieniem betonowym Kl. D400	kpl.	1,00
22.	Wykonanie studni ściekowej betonowej śr DN 500, wys. do 1,5m. Studnia osadnikowa z dnem betonowym prefabrykowanym, zwieńczenie płytą nastudzienną wraz z pierścieniem odciążającym, ruszt żeliwny Kl. D400	kpl.	1,00
23.	Ułożenie rurociągu z rur PCV SN8 DN 160, rurociąg na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka gr.20cm (materiał Wykonawcy)	m	10,00
24.	Montaż korytek betonowych 50cmx50cm (materiał Wykonawcy)	m	10,00
25.	Mechaniczna ścinka poboczy z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	100,00
26.	Oczyszczenie rowów z namułu z wywozem (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	100,00
27.	Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, gr. płyty 10cm (materiał Wykonawcy)	m2	20,00
28.	Zasypywanie wykopów mieszanką kamienną 0/31.5 wraz z zagęszczeniem mieszanki (materiał Wykonawcy)	m3	10,00
29.	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodem samowyladowczym (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	10,00
30.	Rozebranie przyczółków kamiennych (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	6,00
31.	Rozebranie ław betonowych (koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	m3	7,00

32.	Demontaż poręczy mostowych(koszt utylizacji po stronie Wykonawcy)	t	0,50
33.	Wykonanie ścian oporowych z kamienia łamanego układanych na zaprawie cementowej	m3	30,00
34.	Wykonanie zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm ustrojów niosących	t	1,20
35.	Betonowanie ustrojów niosących	m3	9,00
36.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej	m2	30,00
37.	Wykonanie poręczy mostowych typu U11a	m	12,00
38.	Wykonanie poręczy mostowych typu H2W2A	m	12,00

Szczegółowy zakres prac uzgadniany będzie każdorazowo przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w zależności od potrzeb remontowych. Rozliczenie wykonanych robót budowlanych będzie dokonywane na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Terminy te będą ustalane między stronami w trakcie oględzin zakresu prac do wykonania. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania.