

Załącznik nr 1 – Szczegółowe zestawienie powierzchni i ilości				
Lp.	nazwa	ilość	jm	uwagi
1	PRACE PROJEKTOWE, NADZORY, OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1.1	Wielobranżowa dokumentacja projektowa	1	kpl	
1.2	Nadzory, obsługa geodezyjna	1	kpl	
2	ROZBIÓRKI			
2.1	obiekty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8	kpl	
2.2	utwardzenia wraz z obrzeżami i podbudową	1973	m2	
2.3	demontaż ogrodzenia przy placu zabaw1	79	mb	
2.4	demontaż ogrodzenia przy pomniku przyrody	23	mb	
2.5	relokacja słupów oświetleniowych	19	kpl	
2.6	demontaż istniejących ławek	8	szt	
2.7	demontaż istniejących koszy na śmieci	8	szt	
2.8	unieczynnienie linii kablowej	1	kpl	zgodnie z Rys. Z01
2.9	wymiana opraw na słupach do adaptacji i relokacji	29	kpl	
3	PRACE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM			
3.1	wycinka drzew wraz z frezowaniem karpy	57	szt	
3.2	wycinka krzewów wraz z usunięciem korzeni	414	m2	
3.3	prace związane z pielęgnacją drzew istniejących	138	szt	Przyjęto 50% drzew przewidzianych do adaptacji
3.4	prace związane z pielęgnacją krzewów istniejących	684	m2	
4	UTWARDZENIA TERENU			
4.1	budowa nawierzchni jezdnej z kostki betonowej z krawężnikiem granitowym	342	m2	realizacja Etap 1
4.2	budowa nawierzchni jezdnej z kostki granitowej z krawężnikiem granitowym	845	m2	realizacja Etap 1
4.3	budowa nawierzchni pieszej z kostki granitowej z obrzeżem granitowy	61	m2	realizacja Etap 1
4.4	budowa schodów terenowych z obustronną balustradą	1	kpl	realizacja Etap 1
4.5	budowa nawierzchni jezdnej z kostki granitowej z krawężnikiem granitowym	550	m2	realizacja Etap 2
4.6	budowa nawierzchni mineralnej z obrzeżem stalowym	2086	m2	realizacja Etap 2
5	MAŁA ARCHITEKURA			
5.1	nowe słupy lamp	22	szt	
5.2	oprawy lamp TYP1	3	szt	

Lp.	nazwa	ilość	jm	uwagi
5.3	oprawy lamp TYP 2	48	szt	
5.4	ławki	20	szt	
5.5	kosze na śmieci	17	szt	
5.6	stojaki na rowery	20	szt	
5.7	tablice informacyjne/edukacyjne	2	szt	
5.8	stół do tenisa stołowego	1	szt	
5.9	leżaki	3	szt	
5.10	stoliki szachowe (stół+2 krzesła)	2	kpl	
5.11	słupki składany	1	szt	
6	OGRODZENIA			
6.1	remont ogrodzenia przy placu zabaw 2 wraz z furtką	100	mb	
6.2	nowe ogrodzenie wraz z furtką przy placu zabaw 1	79	mb	
6.3	nowe ogrodzenie wraz z furtką przy pomniku przyrody	50	mb	
6.4	ogrodzenie murowane wraz z przęsłami	15	mb	
7	INNE			
7.1	remont murka przy ulicy Kochanowskiego	96	mb	
7.2	przebudowa i rozbudowa instalacji oświetlenia	1	kpl	zgodnie z Rys. Z02 i opisem do PFU
8	ZIELEŃ PROJEKTOWANA			
8.1	drzewa projektowane	59	szt	
8.2	rabaty na terenie płaskim	1625	m2	
8.3	rabaty na skarpach	276	m2	
8.4	trawnik z siewu	3600	m2	
8.5	regeneracja trawnika istniejącego	9150	m2	
8.6	pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	1	kpl	

Uwaga! Niniejsze zestawienie ma jedynie charakter poglądowy.