

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka - ul. 3 Maja 69-81					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8 cm - przy posesji 77A 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
2	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 5*2	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 2-31 d.1 0816-05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego 5*(1.7*1*0.2)	m ³ m ³	 1.70	
				RAZEM	1.70
4	KNR 2-21 d.1 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 100-110 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokość 30 cm 266*1.73+(4.5*1.3)+(5.5*1.7)+(4*2)+(1*2.5)+(5*2.6)+(7.5*2.1)+(1.6*2.9)+(8*3)+(1*0.5)+(6*1.3)+(5.5*2.8)+(5*2.3)	m ² m ²	 578.47	
				RAZEM	578.47
6	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - na odległość 5 km wraz z utylizacją urobku (266*1.73+(4.5*1.3)+(5.5*1.7)+(4*2)+(1*2.5)+(5*2.6)+(7.5*2.1)+(1.6*2.9)+(8*3)+(1*0.5)+(6*1.3)+(5.5*2.8)+(5*2.3))*0.3	m ³ m ³	 173.54	
				RAZEM	173.54
2		Odwodnienie			
7	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 5*2	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR-W 2-18 d.2 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm wraz z podłożem pod kanał z materiałów sykich grubości 10 cm i zasypaniem wykopów 86+122+6	m m	 214.00	
				RAZEM	214.00
9	KNR-W 2-18 d.2 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNR-W 2-18 d.2 0513-01	Montaż studni z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączone na uszczelki z wbudowanymi stopniami zwieńczone włazem betonowym ciężkim w gotowym wykopie - głębokość 2,0 m 2	stud. stud.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-31 d.2 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 315 mm 1	ściank. ściank.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Chodnik			
12	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 266*1.73+(4.5*1.3)+(5.5*1.7)+(4*2)+(1*2.5)+(5*2.6)+(7.5*2.1)+(1.6*2.9)+(8*3)+(1*0.5)+(6*1.3)+(5.5*2.8)+(5*2.3)	m ² m ²	 578.47	
				RAZEM	578.47
13	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (266+3)*0.4*0.3	m ³ m ³	 32.28	
				RAZEM	32.28
14	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 266+3	m m	 269.00	
				RAZEM	269.00
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (266+(2*1.3)+(2*1.7)+(2*2)+(2*2.5)+(2*2.6)+(2*2.1)+(2*2.9)+(2*3)+(2*0.5)+(2*1.3)+(2*2.8)+(2*2.3))*0.2*0.1	m ³ m ³	 6.32	
				RAZEM	6.32
16	KNNR 6 d.3 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 266+(2*1.3)+(2*1.7)+(2*2)+(2*2.5)+(2*2.6)+(2*2.1)+(2*2.9)+(2*3)+(2*0.5)+(2*1.3)+(2*2.8)+(2*2.3)	m m	 316.00	
				RAZEM	316.00
17	KNR 2-31 d.3 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$266*1.73+(4.5*1.3)+(5.5*1.7)+(4*2)+(1*2.5)+(5*2.6)+(7.5*2.1)+(1.6*2.9)+(8*3)+(1*0.5)+(6*1.3)+(5.5*2.8)+(5*2.3)$	m ²	578.47	
				RAZEM	578.47
18 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	m ²		
		578.47-202.95	m ²	375.52	
				RAZEM	375.52
19 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m ²		
		$4*1.4+4.5*3+5.5*3.4+4*3.7+5*4.3+7.5*3.8+8*4.7+6*3+5.5*4.5+5*4$	m ²	202.95	
				RAZEM	202.95
20 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		578.47-202.95	m ²	375.52	
				RAZEM	375.52
21 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		$4*1.4+4.5*3+5.5*3.4+4*3.7+5*4.3+7.5*3.8+8*4.7+6*3+5.5*4.5+5*4$	m ²	202.95	
				RAZEM	202.95
4		Prace wykończeniowe			
22 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23 d.4	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		$(266+3)*(0.05+0.05)*0.4*2$	t	21.52	
				RAZEM	21.52
24 d.4	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		$(266-4.5-5.5-4-1-5-7.5-1.6-8-1-6-5.5-5)*1.5$	m ²	317.10	
				RAZEM	317.10
25 d.4	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
		$(266-4.5-5.5-4-1-5-7.5-1.6-8-1-6-5.5-5)*1.5$	m ²	317.10	
				RAZEM	317.10
26 d.4	KNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 60x40x8 cm	m ²		
		20*0.6	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
27 d.4	KNR 2-31 1404-02 analogia	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu o grubości namułu do 50% średnicy przepustu	m		
		10+9	m	19.00	
				RAZEM	19.00
28 d.4	KNR 2-31 1403-06 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
29 d.4	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - prześwietlenie, wycięcie gałęzi - jesien przy posesji nr 83	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00