

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2	Inne instalacje elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	WENTYLACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO W PAWILONIE J SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. KS. JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
ADRES INWESTYCJI:	UL. SZPITALNA 18 48-140 BRANICE
NAZWA INWESTORA:	SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
ADRES INWESTORA:	UL. SZPITALNA 18 48-140 BRANICE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Elektryczna	Piotr Piwowoński
Aktualizacja cen	Aleksandra Serwata
DATA OPRACOWANIA:	2024-04-16 / 2025-05-22

Kosztorys ofertowy sporządzono na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2024-04-16 / 2025-05-22

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Tablice rozdzielcze			
1 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - rozłącznik bezpiecznikowy 32A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 30mA, 2P, AC	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wyłącznik nadprądowy C10A, 1P	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Kable i przewody wewnętrzne			
4 d.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.2	KNNR-W 5 0103-06	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.2	KNNR-W 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 5x4	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.2	KNNR-W 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 3x1,5	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3		Trasy kablowe			
8 d.3	KNNR-W 5 1105-07	Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto 50H60	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
9 d.3	KNNR-W 5 1105-07	Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Koryto 50H60 z pokrywą	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.3	KNNR-W 5 1105-02	Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Pomiary			
11 d.4	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomi ar		
		2	pomi ar	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.4	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	KNR-W 4-03 1209-01	Próba działania wyłącznika różnicoprądowego - pierwsza	szt		
		1	szt	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000