

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : „Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin” powiat sokólski

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0+000,00	0,00	0,00						0,00
			8,29	0,41	0,00	0,00	-0,41	
0+008,29	0,10	0,00						-0,41
			47,46	23,41	0,00	0,00	-23,41	
0+055,75	0,89	0,00						-23,82
			24,95	27,48	0,00	0,00	-27,48	
0+080,70	1,31	0,00						-51,29
			47,14	53,38	0,00	0,00	-53,38	
0+127,84	0,95	0,00						-104,68
			23,61	25,71	0,00	0,00	-25,71	
0+151,45	1,23	0,00						-130,38
			24,46	18,60	0,00	0,00	-18,60	
0+175,91	0,29	0,00						-148,98
			48,03	24,23	0,00	0,00	-24,23	
0+223,94	0,72	0,00						-173,22
			23,73	15,44	0,00	0,00	-15,44	
0+247,67	0,59	0,00						-188,66
			24,30	13,77	0,00	0,00	-13,77	
0+271,97	0,55	0,00						-202,43
			23,34	23,97	0,00	0,00	-23,97	
0+295,31	1,51	0,00						-226,40
			38,29	29,64	6,45	6,45	-23,19	
0+333,60	0,04	0,34						-249,59
RAZEM				256,04	6,45	6,45		

Nadmiar NASYP 249,59m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP