

Dot.: Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w Koteżach

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zgodnie z pkt. 12. Warunki ochrony przeciwpożarowej części opisowej projektu architektonicznego budynek powinien być wyposażony w:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu – brak dokumentacji projektowej
- awaryjne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego – brak dokumentacji projektowej

Odpowiedź:

Omyłka projektowa. Należy przyjąć jak w opisie PPOŻ części PAB. Na etapie realizacji projekt branżowy zostanie uaktualniony.

Pytanie 2

Czy głębokość posadowienia fundamentów budynku spowodowana jest występowaniem gruntów nienośnych? Czy w związku z tym zasypanie wykopów będzie się wiązać z wymianą gruntów?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany gruntu

Pytanie 3

Zgodnie z rysunkiem A.1.3.1 ściana fundamentowa SF:

- wykończona jest tynkiem silikonowym – brak w przedmiarze – czy jest to błąd projektowy?
- izolacja przeciwwilgociowa wykonana jest jednostronnie na warstwie izolacji termicznej z folii DELTA THENE DORKEN natomiast przedmiar wskazuje na wykonanie obustronnej izolacji przeciwwilgociowej z emulsji asfaltowej – prosimy o wskazanie poprawnego rozwiązania

Odpowiedź:

Wykończenie tynkiem silikonowym, izolacja folią Delta

Pytanie 4

W przedmiarze branży elektrycznej jest centrala OSP – brak rozwiązania projektowego.

Odpowiedź:

Na etapie realizacji projekt branżowy zostanie uaktualniony.

Pytanie 5

W przedmiarze branży elektrycznej jest demontaż i montaż syren – brak rozwiązania projektowego.

Odpowiedź:

Na etapie realizacji projekt branżowy zostanie uaktualniony.

Pytanie 6

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie o utwardzenie "Odpowiedź: Wykonanie utwardzenia obejmuje powierzchnię 95,37 m² z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podłożu przystosowanym do ruchu kołowego." ponawiamy prośbę o określenie grubości i materiałów warstw podbudowy pod kostkę betonową. Określenie „na podłożu przystosowanym do ruchu

kołowego” w naszej ocenie jest niejednoznaczne i niewystarczające do prawidłowej wyceny, a tym bardziej do prawidłowego wykonania elementu.

Odpowiedź:

Wg dołączonego do postępowania przedmiaru robót.

Pytanie 7

Dotyczy rysunku A.1.3.1 posadzka na gruncie P1:

- prosimy o określenie wytrzymałości na ściskanie styropianu podłogowego
- prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych wylewki betonowej oraz jej zbrojenia

Odpowiedź:

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu to 200 kPa, zbrojenie siatką 15x15 fi3,2mm, wytrzymałość beton C20/25.

Pytanie 8

Zgodnie z rysunkiem A.1.3.1 dach (czy oznaczenie D2 i DA1 są równoznaczne?):

- połać dachu powinna być obita płytą OSB (brak grubości)
- prosimy o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej pomiędzy krokwiami

Odpowiedź:

Grubość - 2,2 cm

współczynnik $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Pytanie 9

Z przedmiarów wynika, że na elementach tynkowanych (ścianach wewnętrznych) nie należy wykonać gładzi gipsowych. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak

Przewodniczący komisji przetargowej
Mariusz Karpala