

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45314300-4 Instalowanie kanału technologicznego

Obiekt: **BUDOWA DOJAZDU I PARKINGU DO WĘZŁA
PRZESIADKOWEGO OD STRONY WSCHODNIEJ -
UL.PODBIPIĘTY W MUROWANEJ GOŚLINIE**

Rodzaj robót: **Budowa kanału technologicznego w ul.Podbipięty**

Lokalizacja: **Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana
Goślina**

Inwestor: **Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9**

Sporządzający: **Techn.Piotr Brodziszewski**

Data opracowania przedmiaru: 17-07-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45314300-4 Instalowanie kanału technologicznego
Obiekt: **BUDOWA DOJAZDU I PARKINGU DO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO OD STRONY WSCHODNIEJ - UL.PODBIPIĘTY W MUROWANEJ GOSLINIE**
Rodzaj robót: **Budowa kanału technologicznego w ul.Podbipięty**
Lokalizacja: **Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana Goślina**
Zamawiający: **Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9**

PRZEDMIAR	Strona 1	17-07-2023
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-002298
1	CPV 45314300-4: Instalowanie kanału technologicznego KTU	

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45314300-4 Instalowanie kanału technologicznego

Obiekt: **BUDOWA DOJAZDU I PARKINGU DO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO OD STRONY WSCHODNIEJ - UL.PODBIPIĘTY W MUROWANEJ GOSLINIE**

Rodzaj robót: **Budowa kanału technologicznego w ul.Podbipięty**

Lokalizacja: **Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana Goślina**

Inwestor: **Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina**
62-095 Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9

PRZEDMIAR		Strona 1				17-07-2023	
		SYKAL-002298					
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
1	CPV 45314300-4: Instalowanie kanału technologicznego KTU						
1	1	KNR	Z501-01-02-01-00 Kanalizacja kablowa PCV 1-warstwa/1-rura/1-otwór w wykopie mechanicznym w gruncie kategorii 3	metr	95,00000		
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,30090		
		M 7460204	Rura RHDPEk 110/95,0	metr	1,00000		
		S 11111	Koparko-spycharka	m-godz	0,12460		
		S 12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	0,09250		
		S 39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01040		
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,02060		
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,02690		
1	2	KNR	Z501-03-01-06-00 Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR-2 w gruncie kategorii 3	szt	2,00000		
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	77,06000		
		M 1601099	Piaski do betonów	m³	0,04000		
		M 8340842	Studnia kablowa pref rozdzielcza SKR-2	szt	1,00000		
		M 8341001	Pokrywa studni kab b/wypełn OL 500x500	szt	1,00000		
		M 8341021	Pokrywa studni kab z/wietrz OL 500x500	szt	1,00000		
		S 12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	8,78000		
		S 31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	5,15000		
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	4,28000		
		S 39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	11,05000		
1	3	KNR	Z502-03-01-11-00 Rurociąg kablowy z 1 rury HDPE ø 40 w zwojach ręcznie kat 3	km	0,09500		
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	350,00000		
		M 7460201	Rura HDPE ø 40	metr	1000,00000		
		S 39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	10,50000		
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	42,00000		
1	4	KNR	Z502-03-01-12-00 Ruroc kablowy następna rura HDPE ø 40 w zwojach ręcz kat 3	km	0,28500		
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	81,00000		
		M 7460201	Rura HDPE ø 40	metr	1000,00000		
		S 39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	10,50000		
1	5	KNR	Z502-02-02-01-00 Wciąganie wiązki rur 7x12/8 mm	metr	95,00000		
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,23890		
		M 7460205	Wiązka mikrorur FP-WM-MG 7x12/8mm	metr	1,00000		

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45314300-4 Instalowanie kanału technologicznego
Obiekt: **BUDOWA DOJAZDU I PARKINGU DO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO OD STRONY WSCHODNIEJ - UL.PODBIPIĘTY W MUROWANEJ GOSLINIE**
Rodzaj robót: **Budowa kanału technologicznego w ul.Podbipięty**
Lokalizacja: **Województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana Goślina**

Inwestor: **Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9**

PRZEDMIAR		Strona 1		17-07-2023	
				SYKAL-002298	
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	
R O B O C I Z N A					
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	261,74	
M A T E R I A Ł Y					
1	1601099	Piaski do betonów	m³	0,08	
2	7460201	Rura HDPE ø 40	metr	380,00	
3	7460204	Rura RHDPEk 110/95,0	metr	95,00	
4	7460205	Wiązka mikrorur FP-WM-MG 7x12/8mm	metr	95,00	
5	8340842	Studnia kablowa pref rozdzielcza SKR-2	szt	2,00	
6	8341001	Pokrywa studni kab b/wypełn OL 500x500	szt	2,00	
7	8341021	Pokrywa studni kab z/wietrz OL 500x500	szt	2,00	
S P R Z Ę T					
1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	11,84	
2	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	26,35	
3	31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	10,30	
4	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	4,98	
5	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	14,51	
6	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	24,66	