

---

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w sali lekcyjnej w Zespole Szkół nr 42  
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Henryka Sienkiewicza 43  
INWESTOR : UM Zabrze  
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Wieszołek  
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2025

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.04.2025

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| <b>1</b> |              | <b>Roboty podstawowe</b>                                                                                                                |                |        |        |
| 1        | KNR-W 2-02   | Oslony na grzejniki - demontaż                                                                                                          | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 20205-02     | 6.35                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 6.350  |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 6.350  |
| 2        | KNR 4-01     | Rozbiórka cokolików                                                                                                                     | m              |        |        |
| d.1      | 0808-08      | 30.7                                                                                                                                    | m              | 30.700 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 30.700 |
| 3        | KNR 4-01     | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy             | m              |        |        |
| d.1      | 0705-01      | 30.7                                                                                                                                    | m              | 30.700 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 30.700 |
| 4        |              | Rozebranie drewnianego progu w drzwiach                                                                                                 | kpl            |        |        |
| d.1      | kalk. własna | 1                                                                                                                                       | kpl            | 1.000  |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 5        | KNR 4-01     | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 0818-05      | 50.76                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50.760 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 50.760 |
| 6        | KNR 4-01     | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm                                                            | m <sup>3</sup> |        |        |
| d.1      | 0212-01      | 2.02                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 2.020  |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.020  |
| 7        | KNR 2-02     | Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 0607-01      | analogia                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 16.800 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 16.800 |
| 8        | KNR 2-02     | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 1102-01      | 16.8                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16.800 |        |
|          | 1102-03      |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 16.800 |
| 9        | KNR 4-01     | Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko                                                                               | m              |        |        |
| d.1      | 0804-05      | 28                                                                                                                                      | m              | 28.000 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 28.000 |
| 10       | KNR-W 2-02   | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny                                                                                  | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 1105-03      | 50.76                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50.760 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 50.760 |
| 11       | KNR 2-02     | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 5 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.                                               | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 1115-01      | 50.76                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 50.760 |        |
|          | analogia     |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 50.760 |
| 12       | KNR 2-02     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - wykładzina heterogeniczna (wraz z wywinieniem na ścianę) | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 1112-04      | 55.37                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 55.370 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 55.370 |
| 13       | KNR 2-02     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych                                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
| d.1      | 1112-09      | 55.37                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 55.370 |        |
|          |              |                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 55.370 |
| 14       |              | Dostwa i montaż listew progowych                                                                                                        | szt            |        |        |
| d.1      | kalk. własna | 1                                                                                                                                       | szt            | 1.000  |        |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                     | j.m.           | Poszcz | Razem |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 1.000 |
| 15  | KNR-W 2-02 | Oslony na grzejniki - montaż                                                          | m <sup>2</sup> |        |       |
| d.1 | 20205-02   | 6.35                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6.350  |       |
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 6.350 |
| 16  | KNR 19-01  | Usunięcie z budynku gruzu                                                             | m <sup>3</sup> |        |       |
| d.1 | 0116-04    | 2.6                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2.600  |       |
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 2.600 |
| 17  | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km     | m <sup>3</sup> |        |       |
| d.1 | 0108-11    | 2.6                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2.600  |       |
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 2.600 |
| 18  | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km | m <sup>3</sup> |        |       |
| d.1 | 0108-12    | Krotność = 8<br>2.6                                                                   | m <sup>3</sup> | 2.600  |       |
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 2.600 |
| 19  | Kalkulacja | Oplata za składowanie gruzu                                                           | t              |        |       |
| d.1 | własna     | 5.46                                                                                  | t              | 5.460  |       |
|     |            |                                                                                       |                | RAZEM  | 5.460 |