

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISKA I ŚWIERKÓWIEC, GMINA MOGILNO CZĘŚĆ I.D ; MOGILNO ul. Wybudowanie – STAWISKA ul. Baśniowa
Adres i kategoria obiektu:	miejsowość: Mogilno, ul. Wybudowanie działka nr 117/8, 304, 1046 obręb ewidencyjny: 0001-Mogilno jednostka ewidencyjna: 040903_4 Mogilno - miasto działka nr 31 w miejscowości Stawiska ul. Baśniowa obręb ewidencyjny: 0040 - Stawiska jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno – obszar wiejski Kategoria obiektu: XXVI
Inwestor:	GMINA MOGILNO 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

Zakres opracowania	Zespół Autorski	Imię i nazwisko	Specjalność/ Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
SANITARNA	Projektant:	mgr inż. Iwona Dąbrowska	Upr. nr GP.115/7346/II/35/91 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i	20.02.2024 r.	
	Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak	Upr. nr GP.7342/183/94 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	20.02.2024 r.	
	Opracował:	inż. Jacek Głowacki		20.02.2024 r.	

Egz. nr 1

**Spis treści do projektu zagospodarowania terenu:**

**I. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu**

O Ś W I A D C Z E N I E.....	3
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....	8
2. Lokalizacja .....	8
3. Inwestor .....	8
4. Stan istniejący działki.....	9
5. Projektowane zagospodarowanie terenu .....	9
6. Zestawienie powierzchni.....	9
7. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. ....	10
8. Dane o terenie informujące o ochronie zabytków i ochronie konserwatorskiej. ....	10
9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren.....	10
10. Dane informujące o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych.....	11
11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zapotrzebowaniu w wodę wraz z ich parametrami.....	11
12. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. ....	11
13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu .....	11

**II. Część graficzna projektu zagospodarowania terenu**

1. Projekt zagospodarowania terenu.....	13
---	----

STAROSTWO POWIATOWE

Koło, 20 luty 2024 r.

ul. G. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn. „**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISKA I ŚWIERKÓWIEC, GMINA MOGILNO, CZĘŚĆ I.D; MOGILNO ul. WYBUDOWANIE** – działki nr : 117/8, 304, 1046, obręb ewidencyjny: 0001 Mogilno , jednostka ewidencyjna: 040903\_4 Mogilno - miasto, oraz w miejscowości Stawiska ul. Baśniowa działka nr 31 obręb ewidencyjny: 0040 Stawiska, jednostka ewidencyjna 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**Projektant:**

**mgr inż. Iwona Dąbrowska**

Uprawnienia nr GP.115/7346/II/35/91

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

**Sprawdzający:**

**mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak**

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod.-kan.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno  
i w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa, Gmina Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

Mogilno, 1991 - 07 - 24

Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 70 kg

Id. 00.115734671/735291

DECYZJA O STwierdzeniu PRZYGOtOWANIA ZAWJUGNEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 12 lutego 1984 r. (t.j. z późn. zmianami) w sprawie wyznaczenia i nadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 3, poz. 134 z późn. zm.)  
Stwierdza się, że:

Pan / Pani: Iwona Barbara Dąbrowska

(z nazwiskiem)

magister inżynier inżynierki Stawiska  
(tytuł inżynierski)

urodzony (a) dnia 1 listopada 1958 r. w Karsztynie

posiada PRzygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych

funkcji: projektanta oraz kierownika robót i robót  
(nazwa funkcji)

w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej

(nazwa specjalności technicznej)

w zakresie: sieci sanitarnych obejmujących sieć wodociągową

kanalizacyjną i ciepłą wodociągową

(nazwa funkcji zawodowej)

Pan / Pani: Iwona Barbara Dąbrowska

jest określony (a) do:

- 1/ sporządzania projektów sieci sanitarnych obejmujących sieć wodociągową, kanalizacyjną i ciepłą wodociągową
- 2/ nadzoru, nadzoru i kontrolierstwa budowy i robót, kierowania i kierownictwa wytworzenia konstrukcyjnych elementów sieci sanitarnych oraz oceniania i oceniania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wodociągowej

Od decyzji niniejszej przysądza Panu odwołanie do Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Gospodarki Przemysłu i Budownictwa w Karcinie, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



Uzasadnienie:

Pani Iwona Dąbrowska  
ul. Nadwiesza 56 m. 2  
61-300 Mogilno

W IMIENIU WOJEWODY  
Mogilno  
Dyrektor  
Główny  
Główny

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM



# Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno i w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa , Gmina Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno



## Zaświadczenie o samodzielnym weryfikowaniu WKP-XHJ-H1C-4TH \*

Pani Iwona Barbara Dąbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0728/01  
adres zamieszkania Brzeźno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzymów  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej, wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.]

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno  
i w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa , Gmina Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE.  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

Konin, dnia 19.04.2014 r.

Nr. GP7442/133/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA  
ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA  
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH  
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1, 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a  
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z  
dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z późn. zm.)

Stwierdza się, że:

Pan/Pani:

Krzysztof Wawrzyniak

Magister Inżynier Inżynierii Środowiska

urodzony(a) dnia 19 lutego 1954 r. w Słazewie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania  
samodzielnej funkcji:

projektant

w specjalności: Instalacyjno-inżynierska

w zakresie: sieć wod.-kan.

Pan/Pani Krzysztof Wawrzyniak jest upoważniony do:

sporządzania projektów sieci sanitarnych w zakresie: sieci wod.-  
kan.

w budownictwie: części fizycznych, do kierowania, nadzorowania i  
kontrolowania: budowy i robót, kierowania i kontrolowania  
wykonywania konstrukcyjnych elementów sieci sanitarnych oraz  
oceny i nadzoru nad ich wykonaniem w zakresie: sieć wod.-kan.

Od decyzji niniejszej przysługuje Panu/Pani odwołanie do Ministra  
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za pośrednictwem Dyrektora  
Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, w  
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Krzysztof Wawrzyniak 62-800 Konin ul. Nadbrzeżna 55/1

2. WGP a/a.

19.04.2014  
Krzysztof Wawrzyniak  
Magister Inżynier Inżynierii Środowiska



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

# Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno i w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa , Gmina Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EYK-91E-983 \*

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5434/01  
adres zamieszkania Brzeźno ul. Okólna 13, 62-513 Krzymów  
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78- K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



## **OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w Mogilnie i  
w miejscowości Stawiska ul. Baśniowa, gm. Mogilno.**

### **1. Przedmiot zamierzenia budowlanego**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych – ul. Wybudowanie, na działkach o nr ewid. 117/8, 304, 1046 w miejscowości Mogilno oraz na działce nr 31 w miejscowości Stawiska ul. Baśniowa, gm. Mogilno. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach zadania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Gminy Mogilno. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych, tj. ul. Wybudowanie, stanowić będzie kolektor kanalizacji sanitarnej do którego będą kierowane ścieki socjalno – bytowe z w/w terenu, oraz umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Gminy Mogilno.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej włączony zostanie do projektowanej przepompowni kanalizacji sanitarnej Ks P4 DN 1500 o rzędnych 95,90/92,85/91,40, która następnie będzie kierowała ścieki do kolektora grawitacyjnego w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Mogilno – do studni oznaczonej jako Ks 2.1 o rzędnych 98,00/96,33 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV Ø 400 – według Zadania I.A.

W ramach opracowania Zadanie I.D. projektuje się przepompownię ścieków kanalizacji sanitarnej Ks P4, do której będą trafiały ścieki socjalno – bytowe z projektowanych rurociągów grawitacyjnych Zadania I.D., która następnie będzie tłoczyła ścieki rurociągami ciśnieniowymi Ø125 z rur PE SDR17 PN10 o długości 247,0m do studni Ks 2.1. Przepompownia Ks P4 jest główną przepompownią strefową DN1500 do której będą trafiać ścieki socjalno – bytowe z projektowanych kolektorów grawitacyjnych z Zadań: B, C, D, E, F, G.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach działek, dla których obowiązuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania.

### **2. Lokalizacja**

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowości Mogilno w obrębie ulicy Wybudowanie na następujących działkach: 117/8, 304, 1046, jednostka ewidencyjna: 040903\_4, obręb ewidencyjny 0001 - Mogilno, i w m. Stawiska ul. Baśniowa na dz. nr 31 jednostka ewidencyjna: 040930\_5 Mogilno – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0040 - Stawiska.

### **3. Inwestor**

GMINA MOGILNO  
88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE

ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

#### **4. Stan istniejący działki**

Istniejące zagospodarowanie działek, na których zostanie zlokalizowana projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowi utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe dróg gminnych wraz poboczem chodnikowym, tj. ul. Wybudowania. Zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje inne uzbrojenie nad i podziemne:

- przyłącza wodociągowe w40, w32
- sieć gazowa,
- kabel telefoniczny,
- kabel energetyczny,
- projektowane rurociągi gazowe,
- napowietrzna linia energetyczna,

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokościowe.

#### **5. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiła kanalizacja sanitarna  $\varnothing$  315, 250, 200 z rur PVC-U w obrębie ulicy Wybudowania w miejscowości Mogilno i w miejscowości Stawiska, Gmina Mogilno. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej stanowiących działki o nr ewid. 117/8, 304, 1046, miejscowość Mogilno i dz. nr 31 miejscowość Stawiska ul. Baśniowa. Posadowienie kanalizacji sanitarnej przewidziano na poziomie zapewniającym odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz umożliwi podłączenie projektowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec, gmina Mogilno – zadanie nr I.D”.

W ramach opracowania Zadanie I.D. projektuje się przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej Ks P4, do której będą trafiały ścieki socjalno – bytowe z projektowanych rurociągów grawitacyjnych Zadania I.D., oraz z projektowanych kolektorów Zadania I.B. I.C., I.D., I.E., I.F., I.G., która następnie będzie tłoczyła ścieki rurociągami ciśnieniowymi  $\varnothing$ 125 z rur PE SDR17 PN10 o długości 247,0m do studni Ks 2.1 o rzędnych 98,00/96,33 – studnia rozprężna wg. opracowania – Zadanie I.A..

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.

Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu oraz zieleni na działkach.

#### **6. Zestawienie powierzchni**

##### **Zakres przedsięwzięcia:**

- |   |            |
|---|------------|
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna $\varnothing$ 315 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 66,0 m,  |
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna $\varnothing$ 250 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 441,0 m, |
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna $\varnothing$ 200 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 150,0 m, |
| • kanalizacja sanitarna tłoczna $\varnothing$ 125 z rur PE SDR17 PN10         | – 247,0 m  |
| • kanalizacja sanitarna tłoczna $\varnothing$ 75 z rur PE SDR17 PN10          | – 12,0 m   |

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno i  
w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa , Gmina Mogilno

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno  
– 28 kpl.  
– 1 kpl.

- studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50
- przepompownia ścieków kanalizacji sanitarnej DN1500

**7. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.**

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren, na którym planowana jest inwestycja posiada następujące ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu działki:

- a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o średnicy rur  $\varnothing$  315, długość trasy do 66,0 m,
- b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o średnicy rur  $\varnothing$  250, długość trasy do 441,0 m,
- c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV, o średnicy rur  $\varnothing$  200, długość trasy do 150,0 m,
- d) studnie zbiorcze i rewizyjne kanalizacji sanitarnej betonowe, żelbetowe  $\varnothing$  1200, 1500 – 28 kpl.,
- e) przepompownia ścieków DN1500 zbiornik żelbetowy DN1500, wyposażona w 2 kpl. pomp zatapialnych – 1 kpl.
- f) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD PN10 RC o średnicy rur  $\varnothing$  125, długość trasy do 247,0 m,
- g) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD PN10 RC o średnicy rur  $\varnothing$  75, długość trasy do 12,0 m,

**8. Dane o terenie informujące o ochronie zabytków i ochronie konserwatorskiej.**

Na działkach nr 117/8, 304, 1046, Jednostka Ewidencyjna: 040903\_4 Mogilno – miasto obręb 0001-Mogilno, oraz dz. 31 Jednostka Ewidencyjna: 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski Obręb 0040 - Stawiska, prowadzone będą prace w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespołu udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlegają ochronie konserwatorskiej zgodnie z uzgodnieniem nr WUOZ.DB.ZAR.5152.28.18.2023.TZ..

**9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren**

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.



**10. Dane informujące o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych**

Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r., Dz.U.2019 z póź. zm.).

Przyjęte technologie prowadzenia prac, ograniczają zakres oddziaływania na środowisko do minimum.

**11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zapotrzebowaniu w wodę wraz z ich parametrami.**

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci urządzeń, sprzętu, instalacji i rozwiązań budowlanych służących zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

**12. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.**

Nie dotyczy.

**13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu**

Analiza obszaru oddziaływania wykonywania jest z uwagi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach o nr 117/8, 1046, 304, obręb ewidencyjny: 0001-Mogilno, jednostka ewidencyjna: 040903\_4 Mogilno – miasto oraz działce nr 31 obręb ewidencyjny 0040 Stawiska jednostka ewidencyjna 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na w/w działkach. Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi obiektów na działkach sąsiednich,
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól magnetycznych,
- nie emituje przekraczającego norm hałasu i drgań (wibracje),
- nie emituje zanieczyszczenia powietrza,
- nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wód,
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,
- spełnione są wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące odległości od sąsiednich działek i dróg,
- nie jest zlokalizowana na terenie szkód górniczych,
- nie leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu,

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowania w miejscowości Stawiska,  
Gmina Mogilno

---

- inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000,
- inwestycja nie leży w korytarzu ekologicznym.

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

Obszar oddziaływania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023r poz. 553),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz. 1839 z póź. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na środowisko (Dz.U.2014, poz. 112),
- Ustawy z dnia 28 stycznia 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023r. poz. 295, 412),
- Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023r. poz. 553).

**Sprawdzający:**

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak

**Projektant:**

mgr inż. Iwona Dąbrowska



- Legenda:
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
  - studnia kanalizacji sanitarnej
  - projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna
  - rzędne posadowienia studni / numeracja studni
  - projektowana przepompownia ścieków
  - projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej
  - zakres oddziaływania

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA


PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA

PROJEKTOWANA  
KANALIZACJA  
SANITARNA



MAPA PORÓWNIANA Z TERENEM cz. 2  
SKALA 1:500

MAPA PORÓWNIANA Z TERENEM cz. 3  
SKALA 1:500

MAPA PORÓWNIANA Z TERENEM cz. 1  
SKALA 1:500

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

GN.6640.886.2023  
Miejscowość: Mogilno  
Miejscowość: Mogilno  
Powiat: mogileński  
Gmina: Mogilno  
Dzielnica nr: 304 ark. 45  
Jednostka ewidencyjna: Mogilno  
Sektory mapy: 6.182.20.03.1.2, 6.182.20.03.1.4, 6.182.20.03.2.1, 6.182.20.03.2.2

Układ współrzędnych: PL-2000  
Układ odniesienia: PL-EVR2007-NH

Uwaga!  
Nie wykazuje się istnienia w terenie  
linii nie wskazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
Wykonano:  
04.07.2023 r.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. Marek Dąbrowski  
Instytut Geodezyjny i Kartograficzny  
ul. G. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno

Zadanie I.D  
Mogilno, ul. Wychowanie - Stawiska  
ul. Bałowa, Gmina Mogilno

Opisanie: Zakamienienie Projektowej Budowy  
Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości  
Stawiska i Świerkowiec, Gmina Mogilno  
Zadanie I.D.

mięscowość: Mogilno  
ul. Wychowanie  
nr działki: 304, 117/8, 118/6  
obwód ewidencyjny: 0401 Mogilno  
Jednostka ewidencyjna: 0401/3 Mogilno - miasto

Miejscowość: Stawiska,  
ul. Bałowa nr. działki: 31,  
Obwód Ewidencyjny: 0040-Stawiska  
Jednostka Ewidencyjna: 040003\_4  
Mogilno - obszar wiejski

INWESTOR	Gmina Mogilno ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno
PROJEKTOWY	GU Pracownia Projektowa, Jacek Głowacki ul. Narutowicza 11 88-300 Mogilno
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Głowacki ul. Narutowicza 11 88-300 Mogilno
TYTUŁ PRACY	Projekt Zagospodarowania Terenu Sieci Kanalizacji Sanitarnej
SKALA	1:500
DATA	20 Luty 2024r.
WYKONANO	

Geoprestige Sp. z o.o.  
ul. Morska 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl

Geoprestige Sp. z o.o.  
Pracownia Projektowa  
ul. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl

Geoprestige Sp. z o.o.  
Pracownia Projektowa  
ul. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl

Geoprestige Sp. z o.o.  
Pracownia Projektowa  
ul. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl

Geoprestige Sp. z o.o.  
Pracownia Projektowa  
ul. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl

Geoprestige Sp. z o.o.  
Pracownia Projektowa  
ul. Narutowicza 11  
88-300 Mogilno  
NIP: 525 559 75 25  
KRS: 0000612446  
REGON: 149 130 123  
www.geoprestige.pl



# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISKA I ŚWIERKÓWIEC, GMINA MOGILNO CZĘŚĆ I.D; MOGILNO ul. Wybudowanie – STAWISKA ul. Baśniowa
Adres i kategoria obiektu:	miejscowość: Mogilno , ul. Wybudowanie działka nr 117/8, 304, 1046 Jednostka ewidencyjna: 040903_4 Mogilno- miasto, Obręb ewidencyjny 0001-Mogilno miejscowość Stawiska ul. Baśniowa działka nr 31 obręb ewidencyjny: 0040 - Stawiska jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno – obszar wiejski Kategoria obiektu: XXVI
Inwestor:	GMINA MOGILNO 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1

Zakres opracowania	Zespół Autorski	Imię i nazwisko	Specjalność/ Nr uprawnień	Data opracowania	Podpis
SANITARNA	Projektant:	mgr inż. Iwona Dąbrowska	Upr. nr GP.115/7346/II/35/91 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i	20.02.2024 r.	
	Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak	Upr. nr GP.7342/183/94 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	20.02.2024 r.	
	Opracował:	inż. Jacek Głowacki	Upr. nr GP.7342/183/94 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	20.02.2024 r.	

Egz. nr 1

**Spis treści do projektu architektoniczno - budowlanego:**

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

**I. Część opisowa projektu architektoniczno - budowlanego**

O Ś W I A D C Z E N I E.....	3
OPIS TECHNICZNY.....	4
1. Przedmiot opracowania.....	4
2. Podstawa opracowania.....	4
3. Kategoria obiektu.....	5
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo – wodne. ....	5
5. Zakres i cel opracowania.....	5
6. Lokalizacja inwestycji.....	6
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz jego wykorzystywanie .....	6
8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej .....	6
9. Opis rozwiązań projektowych.....	6
9.1. Bilans Ścieków.....	6
9.2. Sieć kanalizacji sanitarnej.....	7
9.3. Trasa, średnice, konstrukcja oraz posadowienie rurociągów.....	7
9.4. Próba szczelności .....	8
9.5. Studnie rewizyjne.....	8
9.6. Przepompownia ścieków Kanalizacji Sanitarnej Ks P4 .....	9
9.7. Rurociąg tłoczny PEHD RC Ø 75 i 125 z rur PE SDR17 PN10 .....	13
9.8. Przejście pod drogą .....	14
10. Wytyczne wykonywania robót.....	14
10.1. Układanie rur PVC. ....	14
10.2. Składowanie rur PVC. ....	14
10.3. Transport rur PVC.....	15
10.4. Kontrola rur PVC.....	15
10.5. Technologia łączenia rur PVC-U .....	15
11. Roboty ziemne .....	16
12. Uwagi końcowe.....	16

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno  
Koło, 20 luty 2024 r.

### OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 – ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany pn. „**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STAWISKA I ŚWIERKÓWIEC, GMINA MOGILNO, CZĘŚĆ I.D; MOGILNO ul. WYBUDOWANIE** – działki nr : 117/8, 1046, 304, jednostka ewidencyjna 040903\_4 Mogilno – miasto, obręb 0001 Mogilno oraz miejscowość Stawiska ul. Baśniowa działka nr 31 obręb ewidencyjny: 0040 – Stawiska, jednostka ewidencyjna 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**Projektant:**

**mgr inż. Iwona Dąbrowska**

Uprawnienia nr GP.115/7346/II/35/91  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

**Sprawdzający:**

**mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak**

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod.-  
kan.



**OPIS TECHNICZNY**  
**DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWY**  
**SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY WYBUDOWANIA**  
**W MIEJSCOWOŚCI STAWISKA, GMINA MOGILNO**

---

### **1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych – ulica Wybudowania, stanowiących działki o nr ewid. 117/8, 1046, 31, 304, Obręb Ewidencyjny: 040903\_4.0001-Mogilno, Jednostka Ewidencyjna: Stawiska, w miejscowości Stawiska, gm. Mogilno. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej realizowana jest w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Wybudowania, stanowić będzie magistralny kolektor dla wszystkich realizowanych zadań na terenie miejscowości Stawiska.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej Zadania I.D., włączony zostanie do projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych Ks P5 DN1500, o rzędnych 95,90/92,85/91,40, która ma za zadanie przepompować ścieki do kolektora grawitacyjnego w ul. Tadeusza Kościuszki, do studni oznaczonej jako Ks 2.1 o rzędnych 98,00/96,33 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV Ø 250 – według Zadania I.A.

W ramach opracowania Zadanie I.D. projektuje się przepompownię ścieków kanalizacji sanitarnej Ks P4, do której będą trafiały ścieki socjalno – bytowe z projektowanych rurociągów grawitacyjnych Zadania I.F., oraz z projektowanych kolektorów Zadań B, C, D, E, F, G, która następnie będzie tłoczyła ścieki rurociągami ciśnieniowymi Ø125 z rur PE SDR17 PN10 o długości 218,0m do studni Ks 2.1 – studnia rozprężna. Przepompownia Ks P4 jest główną przepompownią strefową DN1500 do której będą trafiać ścieki socjalno – bytowe z projektowanych kolektorów grawitacyjnych z Zadań: B, C, D, E, F, G.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na obszarach działek, dla których obowiązuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **2. Podstawa opracowania**

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,
- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z właścicielami/użytkownikami posesji,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczno – projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/CP/24 z dnia 12 marca 2024 r.,
- decyzja zamienna nr 41/CP/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- decyzja zamienna nr 7/CP/24 z dnia 12 marca 2024 r.
- uzgodnienia branżowe ZUD

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie zagadnień omawianych w projekcie.

### **3. Kategoria obiektu**

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do XXVI kategorii.

### **4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo – wodne.**

Objęty obszar inwestycyjny charakteryzują proste warunki gruntowe. Teren przeznaczony pod inwestycję zbudowany jest z utworów piaszczystych są to piaski drobnoziarniste. Występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych stwierdza się poniżej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej.

#### **Kategoria geotechniczna – pierwsza.**

Posadowienie kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o profile podłużne kanalizacji sanitarnej. Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać na podłożu z piasku średnioziarnistego lub z pospółki, grubości 15 cm z zagęszczeniem. Zасыpywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

#### **Warunki gruntowo - wodne.**

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo określone w opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej opracowanej i załączonej do poniższej dokumentacji.

### **5. Zakres i cel opracowania**

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odprowadzania ścieków z terenu objętego opracowaniem, w obrębie ulicy Wybudowanie w miejscowości Mogilno, gminy Mogilno. W tym celu projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną na w/w obszarze w miejscowości Stawiska, gm. Mogilno, która zostanie włączona do projektowanej przepompowni ścieków Ks P4, a następnie będzie kierowała powstałe nieczystości do kolektora grawitacyjnego w ul. Wybudowanie do studni oznaczonej jako Ks 2.1 ( wg. Zadania I.A.) o rzędnych 98,00/96,33 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV Ø 250 – według Zadania I.A. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowić będzie magistralny kolektor dla wszystkich realizowanych zadań na terenie miejscowości Stawiska.

#### **Zakres inwestycji obejmuje:**

- |  |            |
|--|------------|
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø315 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 66,0 m,  |
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø250 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 441,0 m, |
| • kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 z rur PVC-U klasy SN 8 | – 150,0 m, |
| • kanalizacja sanitarna tłoczna Ø125 z rur PE SDR17 PN10         | – 247,0 m  |
| • kanalizacja sanitarna tłoczna Ø75 z rur PE SDR17 PN10          | – 12,0 m   |

- studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50
- przepompownia ścieków kanalizacji sanitarnej DN1500

## 6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowości Mogilno w obrębie ulicy ul. Wybudowanie na następujących działkach: 117/8,304, obręb ewidencyjny: 0001-Mogilno, jednostka ewidencyjna 040903\_4 Mogilno oraz w miejscowości Stawiska na działce nr 31 obręb ewidencyjny 0040 Stawiska , jednostka ewidencyjna 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski.

## 7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie polepszenie warunków wodno - ściekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz maksymalne zwiększenie procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym spełnienie wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi obiektów na działkach sąsiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól magnetycznych, nie emituje przekraczającego norm hałasu i drgań (wibracje), nie emituje zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wód oraz nie powoduje zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych dróg, na którym nie przewiduje się zmiany struktury roślinności i wycinki drzew. Po zakończeniu inwestycji teren zostanie przewrócony do stanu pierwotnego.

### Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wodę - nie dotyczy,
- odprowadzanie ścieków - nie dotyczy,
- odprowadzanie wód opadowych - nie dotyczy,
- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów - nie dotyczy,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną - nie dotyczy.

## 8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci urządzeń, sprzętu, instalacji i rozwiązań budowlanych służących zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów.

## 9. Opis rozwiązań projektowych

### 9.1. Bilans Ścieków

Przepompownia Ścieków Ks P1 stanowić będzie przepompownię główną przepompownię dla wszystkich Zadań realizowanych w obrębie miejscowości Stawiska:

Ilość mieszkańców łączna:

$$Q_{\text{sr}} = 1765 \times 0,15 = 264,75 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{maxd}} = 264,75 \times 1,4 = 370,65 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{srh}} = 370,65 : 24 \text{ h} = 15,45 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{maxh}} = 15,45 \times 2,1 = 32,44 \text{ m}^3/\text{h}$$

STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

## 9.2. Sieć kanalizacji sanitarnej

Rozwiązanie gospodarki ściekowej nastąpi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia ścieków z każdej posesji.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano układem grawitacyjnym. Ścieki sanitarne z projektowanego rejonu – dróg gminnych, tj. ulica Wybudowanie w miejscowości Stawiska, zostaną zebrane układem grawitacyjnym  $\varnothing$  315, 250, 200 mm z rur PVC-U SN8 do kolektora grawitacyjnego Zadania I.D. i skierowane do projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych Ks P4 DN1500, zgodnie z załączonym Projektem Zagospodarowania Terenu.

W ramach opracowania Zadanie I.D. projektuje się przepompownię ścieków kanalizacji sanitarnej Ks P4, do której będą trafiały ścieki socjalno – bytowe z projektowanych rurociągów grawitacyjnych Zadania I.F., oraz z projektowanych kolektorów Zadań B, C, D, E, F, G, która następnie będzie tłoczyła ścieki rurociągami ciśnieniowymi  $\varnothing$  125 z rur PE SDR17 PN10 o długości 247,0m do studni Ks 2.1 – studnia rozprężna. Przepompownia Ks P4 jest główną przepompownią strefową DN1500 do której będą trafiać ścieki socjalno – bytowe z projektowanych kolektorów grawitacyjnych z Zadań: B, C, D, E, F, G.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się studnie wjazdowe – rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200/625 mm wykonanych z betonu C40/50 przystosowane do czynności eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie.

## 9.3. Trasa, średnice, konstrukcja oraz posadowienie rurociągów

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drogi gminnej i powiatowej – ulica Wybudowanie. Przejścia poprzeczne pod drogą przewiduje się metodą bezwykopową. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC-U  $\varnothing$  315, 250, 200 mm ze ścianką litą o nominalnej sztywności obwodowej rury SN8 kN/m<sup>2</sup>; SDR 34. Montaż przewodów grawitacyjnych będzie odbywał się poprzez łączenie rur na uszczelki gumowe, olejoodporne zapewniające szczelność połączeń.

Trasę projektowanego kolektora przewidziano na terenie działek stanowiących utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe dróg gminnych. Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanego rurociągu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podłużnym, oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizację posadowienia rurociągów w wykopie należy wykonać w oparciu o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne. Rurociągi należy układać na podłożu z piasku średnioziarnistego lub z pospółki, grubości 15 cm z zagęszczeniem. Zасыpywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości



30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia ( $I_s$ ). Wykonanie obsypki i głównej zasypki może być rozpoczęte dopiero wtedy, gdy złącza i podłoże są przygotowane do przyjęcia obciążenia.

Przestrzeń między ścianą wykopu, a rurą należy stopniowo równomiernie zasypywać warstwami o grubości 0,2-0,3 m zagęszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego. Stopień zagęszczenia powinien wynosić w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej dna studni zagęszczenie powinno wynosić 98-100%.

Trasę rurociągów, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociągów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych kanalizacji sanitarnej.

Sposób i metoda wykonania robót musi być zgodny z uzgodnieniem i decyzją zarządcy drogi, które stanowią załącznik do niniejszego projektu.

#### 9.4. Próba szczelności

Po ułożeniu rurociągów z częściowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch rury i pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację wg PN-EN 1610. Próbę należy przeprowadzać odcinkami, pomiędzy studniami rewizyjnymi. Projektowane rurociągi należy poddać próbie ciśnienia o wartości 1,0 - 5,0m H<sub>2</sub>O. Do przewodu kanalizacyjnego należy doprowadzać wodę grawitacyjnie – ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanału następuje przez jego najwyższy punkt. Czas napełniania odcinków kanalizacyjnych nie powinien być krótszy niż 1 godz. Przy spokojnym napełnianiu i odpowietrzaniu kanału. Badany odcinek kanału powinien przed próbą pozostać przez 1 godz. całkowicie napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut, a na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy ilość dopełnianej wody w rurociągu w czasie trwania próby (30 minut) nie wynosi więcej niż 0,15 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> powierzchni rury przy badaniu kanału bez studni i nie wynosi więcej niż 0,20dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> powierzchni rury przy badaniu kanału ze studniami. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić i poddać ponownie próbie.

#### 9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne Ø 1200 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu o min. klasie  $\geq$  C40/50 o nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250  $\leq$ 4%, produkcja betonu z użyciem kruszywa wg PN-EN 12620, odpornego na działanie SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> wg EN196-2 w wodzie:  $\geq$  600 i  $\leq$ 3000 mg/l. Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających wg PN-EN 206: XC4, XA2. Klasa ekspozycji betonu dla pozostałych elementów studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA2. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów. Kręgi łączone są z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek wykonanych

z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 681-1. Kęgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe. Stopnie włazowe powinny być pokryte tworzywem sztucznym. Jako ostatni krąg studni projektuje się zwężkę redukcyjną 1000/625 mm. Projektuje się włazy żeliwne typu ciężkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejścia rurociągów przez ściany studni należy wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone króćce połączeniowe.

## 9.6. Przepompownia ścieków Kanalizacji Sanitarnej Ks P4

Do przepompowania ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem, zaprojektowano przepompownię zlokalizowaną na działce nr ewid. 31, obręb ewidencyjny: 0040.-Stawiska, jednostka ewidencyjna: 040903\_5 Mogilno – obszar wiejski.

Projektuje się przepompownię ścieków o średnicy DN1500/1800 i wysokości całkowitej Hc=5,00 m wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni składa się z elementów prefabrykowanych takich jak dennica żelbetowa, betonowe kręgi nadbudowy i płyta pokrywowa.

Minimalne wymagane parametry betonu użytego do produkcji elementów zbiornika:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1,
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzający brak zagrożenia wtórnego zanieczyszczenia wód opadowych poprzez materiał zastosowany do konstrukcji zbiorników. Przepompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym, wyposażona jest we właz żeliwny klasy D400 o wymiarach 610x880 mm, umożliwiającym swobodną eksploatację pomp.

Pompownia wyposażona jest w poręcz montowaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody eksploatacji. Ze względu na posadowienie pompowni w terenie najezdnym zaprojektowano poręcz wysuwaną zamocowaną na drabinie, którą w razie potrzeby można wysunąć ponad pokrywę pompowni celem umożliwienia bezpiecznego wejścia do wnętrza korpusu. Poręcz wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Korpus pompowni wyposażony jest w drabinę zjazdową do dna zbiornika, o szerokości 300mm, wykonaną ze stali nierdzewnej, ze stopniami antypoślizgowymi, mocowaną na



STAROSTWO POWIATOWE

stałe do ścian zbiornika, umożliwiającą wejście do wnętrza pompowni w celu przeprowadzenia prac serwisowych i eksploatacyjnych. Drabina posiada deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 14396:2006.

#### Wypożyczenie pozostałe pompowni:

- deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do ściany zbiornika
- wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 -jeden przewód wentylacyjny o średnicy 110mm, zakończona kominkiem wentylacyjnym .
- pomost eksploatacyjny - platforma obsługowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchomą kratą TWS; maksymalny udźwig pomostu 200 kg.

#### Pompy

Przepompownia wyposażona będzie w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzęgającym połączonym kołnierzowo z pionem tłocznym DN50. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej, pionowej, wykonane w najwyższym stopniu ochrony IP68/IPX8, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy ochładzany jest przez otaczające go medium - wody opadowe. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem i wynikającymi z tego uszkodzeniami. W pompowni zastosowano pompy wyposażone w wirnik typu półotwarty. Pompy przystosowane są do pracy naprzemienniej. Pompy opuszczane są na dno zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

#### Parametry techniczne pompy:

- temperatura medium  $T_{max} = 40^{\circ}C$ ;
- wielkość swobodnego przełotu 60 mm
- króciec tłoczny: DN100
- króciec ssawny: DN100
- pompa wyposażona jest w silnik w klasie izolacji F o stopniu ochrony IP68/IPX8
- pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.

Dla wydajności 10,01 l/s i wysokości podnoszenia 6,6m dobrano dwie pompy pracujące naprzemiennie typu **EP269-V** o wydajności 10,4 l/s i wysokości podnoszenia 6,6 oraz mocy 1,5 kW każda.

W przepompowni orurowanie i kształtki wykonać z rur o grubości ścianki 2mm ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania łączone są kołnierzowo, za pomocą elementów skręcających w wykonaniu min. A2. Średnica orurowania tłocznego DN 100/125 mm. Przejścia rurociągów tłocznych przez ściany korpusu wykonane jako szczelne za pomocą uszczelnienia typu konfix. Rurociągi tłoczne połączone są za pomocą trójnika orłowego redukcyjnego w jeden przewód tłoczny zakończony kołnierzem poza korpusem pompowni.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w MOGILNIE  
ul. G. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno**



## Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w miejscowości Mogilno i w miejscowości Stawiska- ul. Baśniowa , Gmina Mogilno

---

Zaprojektowane rozwiązanie to pompownia typowe spełniająca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odkładaniem się osadów,
- system czyszczenia obudowy z części pływających i osadów,
- pomost i drabina stalowa nierdzewna,
- pompy – jedna z dwóch pomp z automatycznym zaworem płuczącym,
- sterowanie pracy pomp – sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu maksymalnego i suchobiegu,
- układ sterujący wyposażony w system okresowego całkowitego opróżniania ścieków z przepompowni,
- szafka sterownicza przepompowni z sygnalizacją awarii świetlną (czerwony sygnalizator) oraz dźwiękową (buczek),
- układ automatyki, dostosowany do istniejącego systemu nadzoru opartego na technologii GPRS z modułem telemetrycznym,
- powiadomienie o pracy – GSM z wykorzystaniem modemu przemysłowego,
- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,
- możliwość zdalnego przesyłania danych o parametrach bieżących pracy pompowni,
- możliwość zdalnego blokowania pracy pomp,
- układ automatycznego całkowitego opróżniania pompowni,
- układ powiadamiania z podtrzymaniem,
- zabezpieczenie różnicowo - prądowe układu zasilania,
- obudowa sterownicy w II klasa ochronności, minimum IP66,
- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe układu sterowania,
- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,
- amperomierz do pomiaru prądu pobieranego przez pompę,
- możliwość włączenia do systemu monitoringu,
- armatura kulowa.

Przepompownia charakteryzuje się następującymi parametrami:

- średnica pompowni – Ø 1500 mm
- rodzaj pomp – zatapialna
- nominalna moc pomp – 2 x 1,5 kW , zasilanie 400V ( 3 fazy )
- max. dopływ ścieków – 10,4 l/s
- ilość pomp – 2 pompy, w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika – polimerobeton

Zastosowana przepompownia powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie wyposażone w pompy, rurociągi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armaturę odcinającą - zaporową, sygnalizację poziomu ścieków, tablicę oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikającej z przepisów BHP. Na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni zaprojektowano zasuwę odcinającą nożowe. Posadowienie przepompowni przyjęto na płycie fundamentowej żelbetowej o wymiarach 2,0x2,0x0,5 dla zbiornika o średnicy 1,2m – P. Sposób wykonania płyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 10.

Płyta fundamentowa pod przepompownię nie jest objęta dostawą przepompowni i powinna być wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwiązano jako bezskratkowe, wobec powyższego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.

Po złożeniu zamówienia na przepompownię, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:

1. Dokumentację techniczno - ruchową pompowni ścieków.
2. Dokumentację techniczną tablicy sterowniczej wraz z układem monitoringu.

### 9.7. Rurociąg tłoczny PEHD RC Ø 75 i 125 z rur PE SDR17 PN10

Z projektowanej tłoczni ścieków Ks – P4 ścieki będą tłoczone kolektorem tłocznym PEHD 100 Ø 125x5,4 SDR11 PN 16, do projektowanej wg. odrębnego opracowania studni rozprężnej DN100 Ks 2.1 w ul. Tadeusza Kościuszki, na rzędnej 98,00/96,33.

Przebieg trasy projektowanego rurociągu tłoczego, oraz jego zagłębienie przedstawiono na Planie Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 oraz na profilu podłużnym załączonym do poniższej dokumentacji. Do odprowadzenia ścieków z pompowni zaprojektowano rurociąg tłoczny o parametrach:

- Z przepompowni Ks – P4 do studni rozprężnej Ks 2.1 PE-HD 100 Ø 125x5,4 SDR11 PN 16, L= 247,0mb

Do montażu rurociągów tłocznych stosować rury PE-HD 100 Ø 125x5,4, SDR11 PN 16, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN. Montaż przewodów tłocznych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z rur PEHD PE100, zgodnie ze schematem uzbrojenia węzłów. Do wykonania rurociągu tłoczego należy wykorzystać rury w technologii z tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 PN16 odporne na zarysowania i propagację pęknięć np.: TS lub RC łączonych przez zgrzewanie doczołowe, bądź poprzez kształtki elektrooporowe. Załamanie trasy rurociągu tłoczego należy realizować za pomocą łuków pod kątem 45° i 60°. Ułożenie przewodu tłoczego projektuje się na rzędnych podanych na profilu podłużnym załączonym do dokumentacji. Ułożenie przewodu tłoczego projektuje się na 10 cm podsypce wyrównawczej w przypadku gruntów suchych lub na 20 cm podsypce żwirowej w przypadku występowania wody gruntowej. Obsypkę i zasypkę wykonać gruntem rodzimym przepuszczalnym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i innych części stałych. Po ułożeniu, przed zasypaniem rurociągu tłoczego należy go poddać próbie szczelności, ciśnienie próby - 1,0 MPa. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru brązowego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Przed zasypaniem rurociągu tłoczego, należy zgłosić do odbioru technicznego. Szczegółową lokalizację rurociągu tłoczego oraz układ wysokościowy przedstawiono w graficznej części opracowania. W celu stabilizacji ułożonego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w węzłach i pod armaturą wykonać bloki oporowe z betonu B-20. Bloki te należy również umieścić w miejscu montażu hydrantu (pod trójnik oraz kolano ze stopką).

Załamanie trasy rurociągu tłoczego należy realizować za pomocą łuków pod kątem 45° i 60°. Ułożenie przewodu tłoczego projektuje się na rzędnych wynikających z profilu podłużnego.

Obsypkę i zasypkę wykonać gruntem rodzimym przepuszczalnym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych pozbawionych kamieni, gruzu i innych części stałych.

### **9.8. Przejście pod drogą**

Na odcinkach przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą, rurę przewodową PVC-U należy ułożyć w rurze osłonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca przejścia w rurze osłonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Średnicę oraz długość rur osłonowych zaznaczono na profilach podłużnych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych należy wykonać w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej należy umieścić płazy dystansowe.

Końce rury osłonowej zabezpieczyć szczelnym zamknięciem gumowym (manszeta) z możliwością łatwego demontażu w razie awarii.

W miejscach przejść pod drogą oraz zbliżeń do znaków geodezyjnych podlegających ochronie, przewody kanalizacyjne należy układać bezwykopowo metodą przewiertu stosując rury osłonowe stalowe o średnicach określonych na profilach podłużnych, które jednocześnie mają umożliwiać bezpieczne wprowadzenie rury przewodowej – kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie w sposób zapewniający ruch pojazdów i pieszych.

## **10. Wytyczne wykonywania robót**

### **10.1. Układanie rur PVC.**

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC-U (polichlorek winylu SN8, SDR34) o głębokości posadowienia wg rysunku – profili podłużnych. Należy unikać układania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze względu na wysoki współczynnik wydłużenia liniowego rur w podwyższonej temperaturze. Rury ułożone w temperaturze otoczenia +20°C i wyższych byłyby narażone na znaczne naprężenia wzdłużne w okresie zimowym. Dlatego też rury należy układać w możliwie niskich temperaturach, wykorzystując w okresie lata dni chłodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku niemożności spełnienia powyższych warunków należy rury układać w sposób lekko wężykowaty. W czasie deszczu, śniegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane może być tylko pod namiotem ochronnym, stwarzającym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza się układanie sieci w zamarzniętym gruncie.

### **10.2. Składowanie rur PVC.**

Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najszywniejsze



winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 17 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Należy zabezpieczyć je poprzez zadaszenie przed wpływem promieniowania słonecznego. Rury nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Zaślepki znajdujące się na końcach rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur.

### **10.3. Transport rur PVC.**

Przy rozładowywaniu mechanicznym nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucić lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie.

### **10.4. Kontrola rur PVC.**

Przed przystąpieniem do montażu należy przeprowadzić kontrolę rur. Kontrola dotyczy sprawdzenia wymiarów i dokonania oględzin wzrokowych. Wymiary rur tj. średnicę zewnętrzną i grubość ścianki należy zmierzyć suwmiarką w kilku miejscach. Uzyskane wymiary muszą mieścić się w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz obowiązujących norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad fabrycznych lub uszkodzeń mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgłębienia itp. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub wad należy miejsca te wyciąć wraz z kilku centymetrowym naddatkiem.

### **10.5. Technologia łączenia rur PVC-U**

System kanalizacji zewnętrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system uszczelnień, które opierają się na prostych i funkcjonalnych połączeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów.

Wykonanie połączenia ułatwiają oznaczenie fabrycznie fazowania bosego końca rury oraz oznaczenie głębokości wsunięcia. Uszczelki nie są fabrycznie smarowane środkiem poślizgowym. Smarowanie uszczelki powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelki gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastępcze środki poślizgowe należy stosować w rozcieńczeniu min. 10-krotnym. Powinny one tracić właściwości poślizgowe po zamontowaniu.

Technologia łączenia rur:

- czynności wstępne obejmują usunięcie korka ochronnego z kielicha i bosego końca łączonych rur (jeżeli występuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczeń (piasku lub innych). Czystość łączonych elementów wpływa na prawidłowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego połączenia.
- montowane fabrycznie uszczelki należy posmarować środkiem poślizgowym ułatwiającym wsunięcie bosego końca rury w kielich.



- następnie należy ustawić współosiowo łączone elementy. W trakcie łączenia nie powinno być odchyień od osi. Jeżeli rura była skracana – wióry i zadziory należy usunąć nożem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) końca rury jest konieczne, ułatwia wykonanie szczelnego połączenia i zabezpiecza przed wysunięciem uszczelki.
- bosy koniec rury należy włożyć do kielicha i wsunąć do oznaczonego miejsca. Czynność tę należy wykonać ręcznie.

#### **Kontrola jakości połączeń.**

Badanie szczelności złączy kielichowych wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN 1277:2005 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych –Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią – Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym” zgodnie z normą PN-EN 1610, szczelność bada się przy ciśnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ciśnienie) oraz w warunkach podciśnienia -0,27 – 0,3 bar (-2,7 – 3,0 m słupa H<sub>2</sub>O.).

### **11. Roboty ziemne**

**Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego ręcznie**, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na załączonych rysunkach.

Wykopy wykonywać jako pionowe, wąsko przestrzenne z umocnieniem pełnym przy użyciu wyprasek stalowych. Odsłonięte uzbrojenie istniejące zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na całej długości układanych przewodów należy dokonać wymiany gruntu. Zasypkę rur do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Dalszą zasypkę wykonywać ręcznie i mechanicznie warstwami o grubości 0,3m z zagęszczeniem każdej warstwy do 98% w skali SPD, w pasie dróg gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robót zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić, przy przejściach ustawić kładki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rury użyte do budowy sieci kanalizacji powinny spełniać wymogi stosownych norm oraz posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności. Opuszczenie i układanie rur na dnie wykopu odbywać się może dopiero po wykonaniu podłoża. Przewód po opuszczeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy o tym powiadomić właściciela uzbrojenia i inwestora.

### **12. Uwagi końcowe**

Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych z zachowaniem przepisów BHP oraz wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zanikowych.

W czasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów ogólnych i branżowych BHP w zakresie transportu i montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzną siecią energetyczną należy zachować środki ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów poniżej:

- 1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
- 2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
- 3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;
- 4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;
- 5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem słupa energetycznego przez ciężki sprzęt budowlany. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizator napięcia. W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie odległości podanych od osi do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy, powinny być one zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50m.

Połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Sprawdzający:**  
mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak

**Projektant:**  
mgr inż. Iwona Dąbrowska