

Rozbudowa i remont pomostu jeziorze Deczno dla Yacht Club Morski Columbus w Świeciu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych -poszycia pomostów z desek drewnianych 55,50x2,60	m2	144,300
2	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 - krawędziaki pomostowe 14x14cm (krotność 2 - dodatek za utrudnienia podczas pracy w wodzie) 55,50x3 (Krotność= 2)	m	166,500
2 ROBOTY REMONTOWE				
3	KNR 7-12 0102/03	Czyszczenie mechaniczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości (dodatek za pracę w wodzie) (Krotność= 2)	m2	141,540
4	KNR 7-12 0105/03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	141,540
5	KNR 7-12 0205/03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych - farba podkładowa	m2	141,540
6	KNR 7-12 0211/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych - farba nawierzchniowa	m2	141,540
7	Analiza własna	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju kwadratowym z krawędziaków kompozytowych o wym. 12x12 cm, 55,5 m x 3 =166,5 mb	mb	166,500
8	Analiza własna	Wykonanie nawierzchni pomostu z litych desek kompozytowych o grubości 4 cm i szer. 19,7cm	m2	144,300
9	Analiza własna	Zakup i montaż Y-bomów	szt	5,000
10	Analiza własna	Zamocowanie Y-bomów i slipu za pomocą ceownika 160/65	komplet	1,000
11	Analiza własna	Zakup, transport i montaż slipu wraz z zamocowaniem do pomostu,	szt	1,000
12	Analiza własna	Zakup i montaż knag po obu stronach pomostu	szt	29,000
13	Analiza własna	Zakup i montaż odbojników pomostowych kompozytowych po obu stronach pomostu	mb	75,500