




ZJAZD – NAWIERZCHNIA ŻWIROWA



WJAZD – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ



ZJAZD – NAWIERZCHNIA BITUMICZNA



- LEGENDA:
- ① - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{NR} stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
 - ② - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
 - ③ - podsypka cementowa - płaskowa grub. 5 cm
 - ④ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{NR} stabilizowanego mechanicznie grub. sr. 15 cm
 - ⑤ - opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
 - ⑥ - tawa betonowa z betonu klasy C12/15
 - ⑦ - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR2
 - ⑧ - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm dla KR2
 - ⑨ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{NR} stabilizowanego mechanicznie grub. sr. 20 cm

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY ZJAZDÓW W PRZERZĘCJU SZLAKTYM		
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI POWATOWEJ NR 1268B BABIKI-SZCZESNOWNICZE-KNYSZEWICZE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN. "REMONT DRÓG POWATOWYCH W GMINIE SZUDZIAŁOWO I SOKÓŁKA ZNISZCZONYCH WSKUTEK KRYZYSU NA GRANICY. CZĘŚĆ II PRZEBUDOWA DROGI POWATOWEJ NR 1268B OD MIEJSCOWOŚCI BABIKI W KIERUNKU ZUBRZYCY WIELKIEJ ORAZ OD DW 674 W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI BABIKI NA TERENIE GMINY SZUDZIAŁOWO"		
	INWESTOR		
	STADIUM		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
	DATA OPRACOWANIA		