

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty					
1		Rozbiórka budynku przy ulicy Spokojnej 9			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		16,80 * 0,36 * 3,40 * 2 + 4,92 * 0,36 * 3,40 * 2	m3	53,171	
				RAZEM	53,171
2 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		16,80 * 4,92	m2	82,656	
				RAZEM	82,656
3 d.1	KNR 0-45 0101-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku (łącznik)	m2		
		9,71 * 4,01	m2	38,937	
				RAZEM	38,937
4 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (budynek płaski)	m3		
		38,277	m3	38,277	
				RAZEM	38,277
5 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		27,740	m2	27,740	
				RAZEM	27,740
6 d.1	KNR 4-04 0104-02	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej (łącznik)	m3		
		27,74 * 0,24 * 3,75	m3	24,966	
				RAZEM	24,966
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	KNR-W 4- 01 0109-17	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji dachowych azbestowych na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
9 d.1	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Rozbiórka budynków w Masłowie Śląska 57			
10 d.2	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.2	KNR K-05 0101-01	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłąt, więźby - dachówka płaska karpówka, pojedyncza, bez odzysku	m2		
		171,323	m2	171,323	
				RAZEM	171,323
12 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany podłużne) UWAGA! Mur od strony sąsiada pozostawić na wysokości istniejącego ogrodzenia.	m3		

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		61,560	m3	61,560	
				RAZEM	61,560
13 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (ściany poprzeczne)	m3		
		6,35 * 4,50 * 0,36 * 2	m3	20,574	
				RAZEM	20,574
14 d.2	KNR 4-04 0107-03	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		19 * 6,35	m2	120,650	
				RAZEM	120,650
15 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		19 * 6,34	m3	120,460	
				RAZEM	120,460
16 d.2	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		200,000	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3		Rozbiórka budynków przy ulicy Targowej 8			
17 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		14,56 * 5,5 * 0,24	m3	19,219	
				RAZEM	19,219
18 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		8,05 * 6,5 * 0,24	m3	12,558	
				RAZEM	12,558
19 d.3	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2		
		14,56 * 5,25 * 2	m2	152,880	
				RAZEM	152,880
20 d.3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		14,56 * 5,25 * 2	m2	152,880	
				RAZEM	152,880
21 d.3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		14,56 * 5,25 * 2	m2	152,880	
				RAZEM	152,880
22 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		14,74 * 5,5 * 0,24 * 2	m3	38,914	
				RAZEM	38,914
23 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		7,52 * 0,36 * 6 * 2	m3	32,486	
				RAZEM	32,486
24 d.3	KNR 4-04 0802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m2		
		3,75 * 0,90	m2	3,375	
				RAZEM	3,375
25 d.3	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2		

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,74 * 7,52	m2	110,845	
				RAZEM	110,845
26 d.3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		14,74 * 7,52	m2	110,845	
				RAZEM	110,845
27 d.3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		14,74 * 7,52	m2	110,845	
				RAZEM	110,845
28 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		103,177	m3	103,177	
				RAZEM	103,177
29 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		103,177	m3	103,177	
				RAZEM	103,177
30 d.3	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i reszek budowlanych	m2		
		300,000	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
4		Rozbiórka budynków przy ulicy Piłsudskiego 19			
31 d.4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
32 d.4	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7 + 6	m	13,000	
				RAZEM	13,000
33 d.4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		5 * 6 + 5 * 6	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
34 d.4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		12 * 0,40	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
35 d.4	KNR 4-04 0602-03	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		6 * 5,20 + 5 * 5,20 + 6 * 3	m3	75,200	
				RAZEM	75,200
36 d.4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		15,600	m3	15,600	
				RAZEM	15,600
37 d.4	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3		
		15,600	m3	15,600	
				RAZEM	15,600

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.4	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		5 * 3,20 * 0,24 * 2	m3	7,680	
				RAZEM	7,680
39 d.4	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III	m3		
		690,000	m3	690,000	
				RAZEM	690,000
40 d.4	KNNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm	m3		
		0,90 * 2,10 * 0,24	m3	0,454	
				RAZEM	0,454
41 d.4	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
		Mur należy skuć i wyrównać zaprawą na wysokości bram			
5		Rozbiórka budynków w Izbicach- 97g1			
42 d.5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		32,93 * 11,59	m2	381,659	
				RAZEM	381,659
43 d.5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		32 * 11,59	m2	370,880	
				RAZEM	370,880
44 d.5	KNR 4-04 0602-03	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		25,80 * 0,24 * 4	m3	24,768	
				RAZEM	24,768
45 d.5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		24,760	m3	24,760	
				RAZEM	24,760
46 d.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
47 d.5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
48 d.5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3		
		24,760	m3	24,760	
				RAZEM	24,760
49 d.5	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		500,000	m2	500,000	
				RAZEM	500,000

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Rozbiórka budynku 155g1			
50 d.6	KNR 4-04 0602-03	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		34,53 * 0,24 * 2,60 * 2	m3	43,093	
				RAZEM	43,093
51 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		43,093	m3	43,093	
				RAZEM	43,093
52 d.6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		43,093	m3	43,093	
				RAZEM	43,093
53 d.6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		43,093	m3	43,093	
				RAZEM	43,093
54 d.6	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i reszek budowlanych	m2		
		500,000	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
7		Rozbiórka budynku 78g1			
55 d.7	KNR K-05 0101-01	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, pojedyncza, bez odzysku	m2		
		90,300	m2	90,300	
				RAZEM	90,300
56 d.7	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		12,97 * 5 * 2	m3	129,700	
				RAZEM	129,700
57 d.7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		100,000	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
58 d.7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		100,000	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
59 d.7	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3		
		100,000	m3	100,000	
				RAZEM	100,000
60 d.7	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i reszek budowlanych	m2		
		100,000	m2	100,000	
				RAZEM	100,000

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Rozbiórka budynku 95g1-stodoła			
61 d.8	KNR 4-04 0507-01	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2		
		36,97 * 12,97 * 1,10	m2	527,451	
				RAZEM	527,451
62 d.8	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		36,97 * 12,97	m2	479,501	
				RAZEM	479,501
63 d.8	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		12,97 * 12	m	155,640	
				RAZEM	155,640
64 d.8	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 120-140 mm	szt.		
		12,000	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
65 d.8	KNR 4-01 0349-06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		36,97 * 1,60 * 0,55	m3	32,534	
				RAZEM	32,534
66 d.8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
67 d.8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
68 d.8	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		600,000	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
9		Rozbiórka pozostałości po budynkach 96g1, 260g1, 153g1, 154g1, 259g1			
69 d.9	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
70 d.9	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i uprzymowanie gruzu z gruzowiska	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
71 d.9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000
72 d.9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		56,000	m3	56,000	
				RAZEM	56,000

Poniższy kosztorys przedstawia zakres rozbiórki budynków gminnych i kosztów utylizacji materiałów budowlanych. Jest poglądowy. Wykonawca sam na własną odpowiedzialność musi oszacować faktyczne koszty

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.9	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m3		
		12,000	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
74 d.9	KNP 01 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000