

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„Remonty uszkodzonych przez powódź z września 2024 r. dróg powiatowych Powiatu Kłodzkiego”

CZĘŚĆ NR 1:
REMONTY USZKODZONYCH PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R. DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KŁODZKIEGO -
DROGI POWIATOWE NR 3279D I 3263D ŻELAZNO

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jm	Obmiar	Cj netto [zł]	Wartość Netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
REMONT PODBUDOWY USZKODZONEJ DROGI NR 3279D ŻELAZNO						
1.	BCD-I D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża (z odpowiednim wyrównaniem i zagęszczeniem walcem) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV F=40*8+25*8+450*3	m ²	1 870,000		
2.	BCD-I D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 30-90 mm (materiał inwestora transport z kopalni Grochowa k. Ząbkowic Śląskich z odpowiednim zagęszczeniem walcem), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm F=40*8+25*8+450*3	m ²	1 870,000		
RAZEM						
REMONT PODBUDOWY USZKODZONEJ DROGI NR 3263D ŻELAZNO						
1.	BCD-I D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża (z odpowiednim wyrównaniem i zagęszczeniem walcem) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV F=20*3	m ²	60,000		
2.	BCD-I D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 30-90 mm (materiał inwestora transport z kopalni Grochowa k. Ząbkowic Śląskich z odpowiednim zagęszczeniem walcem), warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm F=20*3	m ²	60,000		
RAZEM						
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO						
podatek VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy