

BZP.271.13.2025

Nysa, dnia 27 marca 2025 r.

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Przebudowa drogi w ul. Dubois w Nysie w zakresie wykonania miejsc postojowych**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1:

Krawężniki zdemontowane - będą ponownie montowane, czy trzeba zakupić nowe?

Zdemontowana kostka - będzie ponownie montowana czy trzeba zakupić nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

- a) według pozycji w przedmiarze 1.5, 1.6 i 1.7 demontowane krawężniki, obrzeża, nawierzchnia z kostki betonowej i ławy pod krawężnikami i obrzeżami są do wywieżenia na wysypisko (pozycja 1.7 dotyczy opłaty za składowanie gruzu na wysypisku), zatem nie ma możliwości ich ponownego montażu.
- b) kostka będzie ponownie wbudowana jedynie w zakresie poz. 4.1 (dotyczy rozebrania kostki betonowej chodnika [ilość 20m²] - jest do ponownego wbudowania), pozostała jest do zakupienia przez wykonawcę.

Pytanie nr 2:

Urobek z pogłębienia - miejsce wywozu jest po stronie wykonawcy czy gmina wskazuje miejsce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji urobku z pogłębienia i udokumentowania kosztów, poprzez przedłożenie inspektorowi nadzoru i wskazanemu w umowie inspektorowi Urzędu Miejskiego kopii faktur lub innych dokumentów (oryginały do wglądu).

Pytanie nr 3:

Gruz z ław betonowych może być wywieziony w celu skruszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż gruz z ław betonowych może być wywieziony w celu skruszenia, lecz musi to zostać potwierdzone przez wykonawcę stosownymi dokumentami.

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekrojem konstrukcyjnym a załączonym przedmiarem robót.

Rys. 1 - przekrój konstrukcyjny miejsc postojowych zakłada wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 30 cm.

Natomiast w przedmiarze robót poz. 2.6 przewiduje się wykonanie: "Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem - STABILIZACJA DOWIEZIONA

- grubość warstwy po zagęszczeniu 30.00 cm".

Który wariant należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć wariant zgody z przedmiarem tj. **„Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem - STABILIZACJA DOWIEZIONA - grubość warstwy po zagęszczeniu 30.00 cm.”**

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak

SEKRETARZ MIASTA