
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat Legnicki” – w zakresie drogi nr 1

ADRES INWESTYCJI: woj. dolnośląskie, powiat Legnicki, gmina Chojnów, Niedźwiedzice, dz. nr 754

NAZWA INWESTORA: Powiat Legnicki

ADRES INWESTORA: Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

WYKONAWCA: Via Ambra

ADRES WYKONAWCY: ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

BRANŻA: **Drogowa**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Sebastian Grabiński

DATA OPRACOWANIA: 07.02.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEDMIAR

dla zadania:

Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat Legnicki” – w zakresie drogi nr 1

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
I CZĘŚĆ DROGOWA				
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01A	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,289
1.2	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 30 cm	m2	4139,00
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm	szt.	1
2.2	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	4
2.3	D-01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm	szt.	15
2.4	D-01.02.01	Usunięcie krzewów	m2	520,59
3 ROBOTY ZIEMNE				
3.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku	m3	346,80
3.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem z ukopu lub/i dokopu i transportem gruntu na odległość do 1 km	m3	144,50
4 ODWODNIENIE				
4.1	D-03.01.03A	Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. III kat. z wywozem poza obręb robót - na rowach	m3	1059,69
4.2	D-06.01.01	Umocnienie rowów brukiem kamiennym na podsypce cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	16,80
4.3	D-03.01.03A	Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana	m	22,00
4.4	D-03.01.03A	Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych ścianek czołowych przepustów DN 400	szt.	4
4.5	D-03.01.03A	Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana	m	7,00
4.7	D-03.01.03A	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do $I_s=0,98$ ubijkami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - kruszywo naturalne	m3	18,50
5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI				
5.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 5.7*1,25	m2	1400,75
5.2	D-04.02.02	warstwa mrozochronna - grunt niewysadzinowy o CBR $\geq 25\%$ i $k_{10} \geq 8$ m/dobę, grubość warstwy 30 cm poz. 5.7*1,25	m2	1400,75
5.3	D-04.04.02B	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C ⁹⁰ /3, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm poz. 5.7*1,2	m2	1344,72

5.4	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 5.7*1,2	m2	1344,72
5.5	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. poz.5.7*1,05	m2	1176,63
5.6	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 5.7*1,05	m2	1176,63
5.7	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (289*3,5+109,1)	m2	1120,60
6 POBOCZA				
6.1	D-06.03.01a	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwalowaniu 16 cm	m2	392,75
6.2	D-06.03.01a	Pobocza zjazdów, nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwalowaniu 16 cm	m2	27,11
6.3	D-06.03.01b	Pobocza gruntowe, grubość po zagęszczeniu 16 cm	m2	109,62
7 ZJAZDY				
7.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 7.6*1,2	m2	134,40
7.2	D-04.04.02B	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 7.6*1,2	m2	134,40
7.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 7.6*1,2	m2	134,40
7.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 7.6*1,05	m2	117,60
7.5	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 7.6*1,05	m2	117,60
7.6	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	112,00
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
8.1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu na działkach przyległych	m	215,77
8.2	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą z wykorzystaniem materiału pozyskanego 10cm	m2	2230,00
8.3	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp rowów, kategoria gruntu IV	m2	1269,80
9 OZNAKOWANIE PIONOWE				
9.1	D-07.02.01A	Wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu	kpl	1
10 Zabezpieczenie sieci				
10.1		Zabezpieczenie sieci energetycznej rurą osłonową	kpl	1
11 NASADZENIA				
11.1	D-09.01.01a	Śliwa wiśniowa - nasadzenia (sadzonki o obwodzie 8-10cm) wraz z pracami towarzyszącymi	szt.	45