

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 609.00	m ² m ²	 609.000	
				RAZEM	609.000
2 d.1	KNR 4-04 1103-01 analogia	Załadowanie ziemi koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 609.00*0.30	m ³ m ³	 182.700	
				RAZEM	182.700
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 609.00*0.30	m ³ m ³	 182.700	
				RAZEM	182.700
2		Podbudowy			
4 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 609.00	m ² m ²	 609.000	
				RAZEM	609.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 609.00	m ² m ²	 609.000	
				RAZEM	609.000
3		Krawężniki			
6 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 33.00+14.00+39.00+18.00	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 104.00*0.25*0.15	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 104.00	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000