

Przedmiar robót

REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ (bocznej) BUDYNKU URZĘDU GMINY

Budowa: **BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Kod CPV: **45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**
45443000-4 Roboty elewacyjne

Inwestor: **GMINA BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Data opracowania:
2025-02-14

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Krysiak

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ (bocznej) BUDYNKU URZĘDU GMINY		
1		Element	RENOWACJA ELEMENTÓW STAŁOWYCH		
1	SST-03	KNR 1901/1311/6	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, - PODKŁAD - osłony doniczek	m2	1,25
2	SST-03	KNR 1901/1311/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, malowanie 2-krotne, - FARBA NAWIERZCHNIOWA	m2	1,25
2		Element	ELEWACJA ZACHODNIA (boczna)		
3	OST-01	Kalkulacja własna	Badania stratygraficzne i konstrukcyjne	kpl	1,00
4	OST-01	Kalkulacja własna	Badanie metodą akustyczną	kpl	1,00
5	SST-01	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe przyściennie, wysokość do 10`m, nakłady podstawowe	m2	175,07
6	SST-01	NNRKNB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	175,07
7	SST-02	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż :tablice; szyldy, kamery itp.	KPL	1,00
8	SST-04		Uporządkowanie przebiegu kabli (wkucie ,zaprawienie bruzd)	kpl	1,00
9		KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2-okna strychowe	szt	2,00
10		KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okien strychowych	m3	0,30
11		KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2`m2	szt	1,00
12	SST-06	KNR 401/354/6	Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1`m2- osłony doniczek	szt	3,00
13	SST-05	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	15,00
14	SST-01	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych,	m	12,50
15	SST-03	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających na stykach z ościeżnicami,	m	40,90
16	SST-03	BC 2/202/5	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni TYNKU, pokryte powłokami malarskimi, pionowe	m2	149,99
17	SST-03	TZKNBK 8/105/3	Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyki (poz 149)	m2	37,77
18	SST-03	TZKNBK 8/105/4	Czyszczenie ściernie lub chemiczne kominków, portali, sterczyn, obramień, konsol (poz 150)	m2	12,78
19			Demontaż szyszek z blachy na postumencie z blachy - szt 2; Odtworzenie i montaż szyszek z postumentem - elementy betonowe, malowane na kolor elewacji - szt 3	kpl.	1,00
20	SST-03	KNR 1901/703/2	Odbicie tynków z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów	m2	162,77
21	SST-03	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	200,54
22	SST-03	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys- nacięcie rysy	m	5,00
23	SST-03	ZKNR C 2/817/2	Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o głębokości do 20 cm, iniekcja sklejająca	otwór	20,00
24	SST-03	KNR BC 2/216/4	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą , powierzchniowe uszczelnienie rysy	m	5,00
25	SST-03	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia	m	5,00
26	SST-03	KNR 1901/645/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, powierzchnia ponad 5,0`m2, ciągłe, 2-krotne Krotność=1,20	m2	162,77
27	SST-02	KNR 1901/118/13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi, odległość 1`km	m3	15,63
28	SST-03	KNR BC 3/129/5	Wzmocnienie podłoża, powierzchnie z cegły, przez malowanie ręczne	m2	162,77
29	SST-03	KNR 1901/807/2 (1)	Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich, - ZESTAW SUCHYCH ZAPRAW RENOWACYJNYCH (gr. 1,5 - 2 cm)	m2	162,77
30	SST-03	KNR 1901/806/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10`mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto wapienne	m2	162,77
31	SST-03	KNR 1901/806/1 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10`mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto wapienne Krotność=4,00	m2	29,72
32	SST-03	KNR 1901/825/1	Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie, na tynku zwykłym	m	59,44
33	SST-03	KNR 1901/819/3	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 20`cm (bonie)	m	133,74
34	SST-03	TZKNBK 8/102/12	Tynki zewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy belek, słupów, pilastrów kat. IV (poz 35)	m2	34,30
35	SST-03	KNR 1901/819/5	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 30`cm - odtworzenie - ZESTAW SUCHYCH ZAPRAW DO REKONSTRUKCJI GZYMSÓW I DETALI SZTUKATORSKICH (PRZYJĘTE ZUŻYCIE 4 kg+ 1,1kg/m2/mm)	m	28,61

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
36	SST-03	KNR 1901/819/8	Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5' cm rozwinięcia Krotność=10,00	m	20,56
37	SST-03	KNR 1901/819/8	Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5' cm rozwinięcia Krotność=2,00	m	8,05
38	SST-03	TZKNBK 16/111/8	Rzeźby, płaskorzeźby, elem. architektoniczne dekorac., montaż postumentów, obelisków, trzonów, latarń itp. o objętości do 0.30 m3 - odtworzenie	szt	1,00
39	SST-03	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	15,07
40	SST-06	KNBK 23/105/7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich o szer. 25-50 cm - blacha tytan-cynk - nad gzymsami	m2	15,07
41	SST-06	KNBK 23/105/7	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich PODOKIENNIKI o szer. 25-50 cm analogia - blacha tytan-cynk (4,5mb) - elewacja boczna - okna bez gzymsu	m2	2,03
42	SST-03	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie	m2	162,77
43	SST-03	KNR BC 3/707/7	Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm - boniowanie	m2	26,75
44	SST-03	KNR BC 3/707/7	Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych, przez szpachlowanie do 1 mm o szerokości w rozwinięciu do 20 cm-ZESTAW SUCHYCH ZAPRAW DO NAPRAW GZYMSÓW I DETALI SZTUKATORSKICH (1,1kg/m2/mm)	m2	20,48
45	SST-03	KNR BC 3/707/8	Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych, przez szpachlowanie do 1 mm, dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność=10,00	m2	16,45
46	SST-03	KNR BC 3/707/8	Uzupełnienie i naprawa profili ciągnionych, przez szpachlowanie do 1 mm, dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność=2,00	m2	4,03
47	SST-03	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	210,00
48	SST-03	BC 2/619/1 (1)	Malowanie elewacji, jednokrotne	m2	162,77
49	SST-03	BC 2/619/2 (1)	Malowanie elewacji, dopłata za drugie malowanie	m2	162,77
50	SST-03	KNR 1901/1302/4	Malowanie 2-krotnie profili ciągnionych złożonych	m2	47,23
51	SST-03	KNR 401/320/4	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty i osłony doniczek	szt	3,00
52	SST-03	KNR AT 8/105/4	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską - dwuwarstwowo, z podkładem	m2	11,08
53	SST-03	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec	m2	19,56
54	SST-03	KNR 1901/639/1	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0' m2	m2	19,56
55	SST-03	KNR BC 2/202/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne	m2	19,56
56	SST-03	DC 20/601/4	Fakturowanie powierzchni kamienia przez groszkowanie	m2	19,56
57	SST-03	KNR 1901/326/22	Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin (sucha zaprawa spoinowa)	m2	19,56
58	SST-03	KNR BC 3/711/2	Wzmocnienie podłoża z kamieni naturalnych	m2	19,56
3		Element	IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA		
59		KNR 231/805/2	Rozebranie nawierzchni z kostki	m2	21,00
60		KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00
61		KNR 401/102/6	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5' m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0' m, grunt kategorii IV	m3	39,90
62		KNR 201/323/2	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, głębokość wykopu do 3.0' m, kategoria gruntu III-IV	m2	26,60
63			Wywóz gruzu i ziemi	m3	39,90
64		KNR 1901/117/7	Zabezpieczenie wykopów przed wodą opadową	m2	21,00
K.1	STARE POWŁOKI IZOLACYJNE	SMOŁOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE USUNĄĆ			
65		KNR 401/619/4	CZYSZCZENIE powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 2' m2	m2	27,72
66		KNR 932/205/3	Przygotowanie podłoża, usunięcie wypełnienia spoin w murze na głębokości 20 mm	m2	27,72
67		KNR 932/205/4	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodę	m2	27,72
68		KNBK 8/105/1	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów	m2	27,72
69		KNR 932/202/4	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z wtrąceniami kamienia polnego, grubości 60 cm	m	14,59
70		KNR 932/202/5	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z wtrąceniami kamienia polnego, dodatek za każde 10 cm grubości muru powyżej 60 cm Krotność=4,00	m	14,59
71		KNR 40/102/1	Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5' cm na styku fundamentu i ściany	mb	14,60
72		KNR 932/206/1	Przygotowanie podłoża, wyrównanie ścian wraz z systemową warstwą szepną	m2	27,72
73		KNR 932/220/1	Pionowa izolacja przeciwwodna ścian murowanych w warunkach wody spiętrzającej się na nierównych podłożach mineralnych	m2	27,72
74		KNR 40/109/1	Izolacja termiczna ścian fundamentowych XPS	m2	27,72
75		KNR 40/108/1	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej	m2	27,72
76		KNR 404/1001/2	Przygotowanie kostki z rozbiórki do użytku,	szt	1 050,00
77		KNR 231/1407/1	Wypełnienie przekopów KRUSZYWEM KAMIENNYM,	m3	39,90

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78		KNR 223/104/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15`cm	m2	21,00
79		KNR 223/104/2 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1`cm różnicy grubości Krotność=15,00	m2	21,00
80		KNR 223/111/1	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie, warstwa grubości 15`cm	m2	5,40
81		KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka-grys 2-8mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 3`cm	m2	21,00
82		KNNR 5/720/8	Nawierzchnie po robotach (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubości 6`cm, - kostka z rozbiórki	m2	21,00
83		KNR 221/604/3	Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych	m	18,00
4		Element	OŚWIETLENIE ELEWACJI (kontynuacja robót na elewacji frontowej)		
84	SST-04	KNRW 403/1001/1	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, mechanicznie na podłożu z cegły	m	54,00
85	SST-04	KNRW 403/1012/3	Zaprawianie bruzd, szerokość do 100`mm	m	54,00
86	SST-04	KNRW 403/1014/1	Przygotowanie zaprawy - ręczne, podłoże cementowo-wapienne	m3	0,30
87	SST-04	KNRW 508/109/7	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach,	m	54,00
88	SST-04	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej - FR 3x1,5 mm2	m	40,00
89	SST-04	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej -FR 2x2,5 mm2	m	30,00
90	SST-04	KNR 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących	kpl	22,00
91	SST-04	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy LED - 4LED 10,8W typ 1	szt	18,00
92	SST-04	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy LED - 24 LED 24DC 6W	szt	4,00