

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
„ROBOTA ODBUDOWY MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R.”

CZĘŚĆ NR 3:
ROBOTA ODBUDOWY MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R. - DP NR
3313D W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KŁODZKA

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=11x0,8x1,2	m3	10,560		
RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe						
2		MUR OPOROWY				
2	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,8*0,5*11	m3	4,400		
3	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,7*1,5*11	m3	12,550		
4	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m3	4,250		
5	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 12 cm na ławie betonowej 20 cm - 7 rzędy	m	15,000		
6	KNR 2-31 0704-01 z.o.2.13. 9902-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne 26-75 pojazdów na godzinę	m	12,000		
7	KNR 2-31 0704-05 z.o.2.13. 9902-01	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych	m	4,000		
RAZEM 2 MUR OPOROWY						
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO						
podatek VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy