

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:  
„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO ”

CZĘŚĆ NR 3:  
BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICE NAD RZEKĄ BIAŁA ŁĄDECKA,  
DP NR 3229D

| Lp.                         | Podstawa               | Opis robót                                                            | Jm             | Obmiar    | Cj netto [zł] | Wartość Netto [zł] |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 1                           | 2                      | 3                                                                     | 4              | 5         | 6             | 7                  |
| 1.                          | PRACE PRZYGOTOWAWCZE   |                                                                       |                |           |               |                    |
| 1.1.                        | D.00.00.00             | Organizacja placu budowy                                              | kpl            | 1,000     |               |                    |
| 1.2.                        | D.01.02.01             | Wykarczowanie krzewów i oczyszczenie terenu z roślinności             | kpl            | 1,000     |               |                    |
| RAZEM                       |                        |                                                                       |                |           |               |                    |
| 2.                          | KONSTRUKCJA PRZYZCÓŁKA |                                                                       |                |           |               |                    |
| 2.1.                        | M.14.01.01             | Wwibrowanie ścianki szczelnej GU12N-5,7 m                             | mb             | 34,200    |               |                    |
| 2.2.                        | M.14.01.01             | Montaż rozpór                                                         | kg             | 2 737,025 |               |                    |
| 2.3.                        | D.02.03.01             | Zasyпка gruntowa ls=0,98                                              | m <sup>3</sup> | 175,800   |               |                    |
| 2.4.                        | D.02.03.01             | Podwalina z płyt drogowych                                            | m <sup>2</sup> | 95,400    |               |                    |
| 2.5.                        | M.13.01.00             | Ścianka zapleczna z prefabrykatów drogowych typu L100x50 cm           | mb             | 16,000    |               |                    |
| RAZEM                       |                        |                                                                       |                |           |               |                    |
| 3.                          | DOJAZD TYMCZASOWY      |                                                                       |                |           |               |                    |
| 3.1                         | D.02.03.01             | Nasyp drogowy                                                         | m <sup>3</sup> | 209,288   |               |                    |
| 3.2                         | D.04.05.01             | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm         | m <sup>2</sup> | 258,852   |               |                    |
| 3.3                         | D.04.04.02             | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm | m <sup>2</sup> | 246,526   |               |                    |
| 3.4                         | D.05.03.03             | Płyty drogowe gr. 15 cm                                               | m <sup>2</sup> | 246,526   |               |                    |
| RAZEM                       |                        |                                                                       |                |           |               |                    |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO        |                        |                                                                       |                |           |               |                    |
| podatek VAT 23%             |                        |                                                                       |                |           |               |                    |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |                        |                                                                       |                |           |               |                    |

Miejscowość ....., dnia ..... r.

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy