

Przedmiar robót

REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Budowa: **BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Kod CPV: **45443000-4 Roboty elewacyjne**

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Inwestor: **GMINA BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Data opracowania:
2025-02-14

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Krysiak

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	REMONT ELEWACJI POŁUDNIOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU GMINY		
1		Element	WYMIANA DRZWI		
1	SST-06	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, - demontaż zadaszenia	szt	1,00
2	SST-06	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm ² - DRZWI AL	m ²	3,68
3	SST-06	KNRW 202/1040/2	Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe	m ²	3,68
4	SST-06	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25'cm - WEWNĘTRZNE	m	6,20
5	SST-06	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30'cm, (grubość 3'mm) na tynku	m ²	1,55
6	SST-06	Kalkulacja własna	Malowanie uzupełniające po wymianie drzwi	m ²	1,55
7	SST-06	Kalkulacja własna	Utylizacja stolarki	kpl	1,00
8	SST-06		Zadaszenie wejścia - daszek szklany na "kutych" elementach stalowych	m ²	2,00
2		Element	REMONT ELEWACJI (bez wymiany okien)		
9	SST-03	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych,	m	13,55
10	SST-03	KNR 404/804/3	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych,	m	27,54
11	SST-03	KNR 401/1306/1	Demontaż krat okiennych	szt	2,00
12	SST-03	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - analogia-demontaż różnych elementów stalowych na elewacji (rury , wsporniki, haki itp)	szt	20,00
13	SST-03	KNR 921/106/2	Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą zimną	m ²	235,50
14	SST-03	KNR 401/701/5	Odbicie tynków zewnętrznych, - cokół i ściany - 20% pow.	m ²	47,10
15	SST-03	ZKNR C 2/101/3	Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	235,50
16	SST-03	KNR 401/726/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2'm ² (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m ²	47,10
17	SST-03	KNR 401/733/2 (2)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10'mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie, loggie, balkony do 2'm ² (w 1 miejscu)	m ²	47,10
18	SST-07	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie	m ²	235,50
19	SST-07	KNR 927/203/1	Listwa startowa	m	19,66
20	SST-07	KNR 17/2610/2 (3)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ściany z cegły, - STYROPIAN 15 cm (powierzchnia bez potrącania otworów)	m ²	235,50
21	SST-07	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	168,10
22	SST-06	KNBK 23/105/7	Wykonanie i montaż - podokienniki o szer. 25-50 cm - analogia - blacha powlekana (13,5 mb)	m ²	6,08
23	SST-07	KNR 508/107/1	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20'mm	m	14,00
24	SST-07	KNP 1901/127/2 (1)	Wciąganie odcinka kabla do rur zainstalowanych w budynku, - pręt pionowy inst. odgromowej	m	14,00
25	SST-07	KNNR 5/614/2	Oslony przewodów uziemiających, długości do 2'm, podłoże z cegły	szt	1,00
26	SST-07	KNR 508/619/6	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik - skrzynka	szt	1,00
27	SST-03	KNR 202/2101/1 (2)	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, PŁYTY KAMIENNE (piaskowiec)	m ²	31,81
28	SST-03	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec	m ²	16,10
29	SST-03	KNR 1901/639/1	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0'm ²	m ²	16,10
30	SST-03	KNR BC 2/202/2	Czyszczenie strumieniowo-ściernie	m ²	16,10
31	SST-03	DC 20/601/4	Fakturowanie powierzchni kamienia przez groszkowanie	m ²	16,10
32	SST-03	KNR 1901/326/22	Spoinowanie murów z kamienia, z wykuciem spoin (sucha zaprawa spoinowa)	m ²	16,10
33	SST-03	KNR BC 3/711/2	Wzmocnienie podłoża z kamieni naturalnych	m ²	47,91
34	SST-01	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe przyściennie, wysokość do 16'm, nakłady podstawowe	m ²	269,00
35	SST-01	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	269,00
36	SST-06	KNR 401/320/4	Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, kraty	szt	1,00
37	SST-06	KNR 401/1212/8 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotnie	m ²	2,00
38		KNR 403/602/5	Wymiana opraw zewnętrznych	szt	2,00

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3		Element	BALKONY		
39			Demontaż i montaż klimatyzatorów	kpl	14,00
40		KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	31,63
41		KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	26,23
42		KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,92
43		KNR AT 23/101/1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	26,23
44		KNR 932/308/1	Powłoka hydroizolacyjna balkonów i tarasów	m2	26,23
45		DC 20/403/1	Montaż listwy okapowej	m	27,26
46		DC 20/401/5	Położenie warstwy termoizolacji, pozioma na wierzchu konstrukcji - gr, 3-5 cm	m2	26,23
47		DC 20/401/6 (1)	Położenie warstwy dociskowej, grubość 40mm	m2	26,23
48		DC 20/401/8	Położenie warstwy wyrównawczej na podłożu, dodatek za zbrojenie siatką stalową	m2	26,23
49		DC 20/401/2 (3)	Wykonanie warstwy spadkowej na przygotowanym podłożu, grubości średnio 20 mm	m2	26,23
50		KNR AT 33/305/2	Antypoślizgowe posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej klasy R11	m2	26,23
51		KNR AT 33/309/2	Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową	m2	26,23
52		DC 20/403/5	Cokoły z płytek ceramicznych	m	17,50
53		Kalkulacja własna	Wywóz gruzu i utylizacja	m3	2,10
54		KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste	m	27,50
55		KNR 202/1210/3	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2 m2 - osłona klimatyzatorów	m2	10,80
56		Kalkulacja własna	Oslony siatkowe na balkonach	m2	76,32