

Budynek nr 1 - Taras

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	134,74
2	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	18
3	KNR 4-04 0505/03	Rozebranie oblicowania cokołów z płytek ceramicznych o grubości szerokości 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,5
4	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	41,1
5	KSNR 3 0703/02	Naprawa elementów balustrad schodowych balkonowych średnio ozdobnych - przyjęto 10 %	m2	4,92
6	KNR 4-04 0105/01	Rozebranie docieplenia wieńca - analogia	m2	16,44
7	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach pionowych - mury przyziemia	m2	103,77
8	KNR 4-04 0301/01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5cm	m3	6,74
9	KNR-W 2-01 0228/03	Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II- dogęszczenie wypełnienia tarasu	m3	26,95
10	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	3
2 Roboty montażowe				
11	KNNR-W 2 1301/02	Montaż poręczy balustrad do czoła tarasu z wykonaniem łączników	m	41,1
12	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	134,74
13	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm -uzupełnienie poziomu podbudowy tarasu	m2	134,74
14	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	134,74
15	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 7x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - krotność 7 x wyrobienie spadku	m2	134,74
16	KNNR-W 2 1209/04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60 x 60 cm cm montaż na wspornikach	m2	134,74
17	KNR 2-02 2601/03	Docieplenie styropianem i warstwą siatki ścian bocznych loggii o powierzchni betonowej	m2	16,44
18	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki	m2	16,44
19	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	103,7
20	KNNR-W 2 1405/04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową	m2	63,77
21	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	40
22	KNNR-W 2 0504/02	okap tarasu	m2	10,28
23	KNR 13-16 0108/04	Czyszczenie strumieniowo-ściernie poręczy NPL średnicy 57-160mm do II-go stopnia czystości przy stanie wyjściowym powierzchni A	m2	22,11
24	KNNR-W 2 1404/05	Malowanie rur stalowych - poręczy dla niepełnosprawnych o średnicy zewnętrznej do 100mm	m	22,11
25	KNNR-W 4 0214/02	Piony deszczowe z PCW o średnicy 160mm o połączeniu klejonym - podposadzkowe - taras - analogia	m	10
26	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	18
27	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podjazdu	kpl	1