



**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.2.2025

Nowy Targ 21.02.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę budynku domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Dot. pomieszczenia na poddaszu o pow. 165m², sąsiadującego z pom. 1.03:

a) Przekroje i rzuty wskazują, że na ścianach należy wykonać ocieplenie gr. 20cm. W przedmiarach ocieplenie to jest ze styropianu, jednakże z uwagi na to, iż jedna ze ścian stanowi przegrodę p.poż REI60 proszę rozważyć, czy nie należałoby ocieplić tego pom. wełną mineralną gr. 20cm?

b) Jaki rodzaj wykończenia ścian przyjąć w tym pomieszczeniu? Siatka zatopiona w kleju + malowanie, sama siatka "zaciągnięta klejem" czy siatka zatopiona w kleju + tynk cienkowarstwowy?

c) Jaki rodzaj wykończenia sufitu w tym pomieszczeniu? Przekrój wskazuje, że nie ma w nim dodatkowego styropianu gr. 30cm, jest tylko wełna między krokwiami. Czy należy zostawić wełnę + folia paroizolacyjna, czy np. wykonać okładzinę z płyty G-K + malowanie?

Odpowiedź:

Pomieszczenie sąsiadujące z pom 1.03 nie ma funkcji użytkowych, stanowi przestrzeń strychu nieużytkowego. Na ścianach sąsiadujących z pomieszczeniem 1.03 oraz z przestrzenią kaplicy 0.15 oraz dodatkowo w pasie około 100-120 cm w sąsiedztwie tych pomieszczeń - należy wykonać ocieplenie gr 20cm – proszę uwzględnić wykonanie tego ocieplenia z wełny mineralnej twardej zamiast styropianu. Na pozostałych ścianach od wewnątrz ocieplenie jest zbędne. Wełnę mineralną należy zabezpieczyć siatką i klejem systemowym (bez tynku cienkowarstwowego i malowania).

Wełnę mineralną między krokwiami należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną oraz płytą GK ogniochronną lub płytą OSB ogniochronną.

Ponad to wszystkie ocieplenia w skosach dachu należy wykonać z materiału niepalnego, a zamiast styropianu zastosować wełnę mineralną.



Burmistrz Miasta Nowy Targ


34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczy: INSTALACJA ZEWNĘTRZNA HYDRANTOWA - zbiornik, z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik 100m³ PE czy stalowy ?

Odpowiedź:

Zbiornik na wodę p.poż powinien być wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym (TWS).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a