

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SWZ - przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA W BUDYNKU URZĘDU GMINY JASŁO		
1	Rozdział	Remont pomieszczeń wewnętrznych		
1.1	Element	Prace rozbiórkowe wewnętrzne		
1.1.1	KNR 1901/927/6	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	65,5
1.1.2	KNRW 202/1918/5 (1)	Ręczne skucie - wyrównanie powierzchni po demontażu płytek	m2	65,5
1.1.3	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15' cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej - wykucie okna w elewacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3*1,4	3,220000	
		RAZEM:	3,220000	m2 3,220
1.1.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2 - drzwi do wc i biuro	szt	2
1.1.5	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu w kuchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*0,1*0,25	0,050000	
		RAZEM:	0,050000	m3 0,050
1.1.6	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15' cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej - rozebranie ścianki wewnętrznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,8*2,5	7,000000	
		RAZEM:	7,000000	m2 7,000
1.1.7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2 - drzwi w korytarzu	szt	1
1.1.8	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu w korytarzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*0,1*0,25	0,050000	
		RAZEM:	0,050000	m3 0,050
1.1.9	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2' m2 - drzwi do pom. nr 1	szt	1
1.1.10	KNR 401/427/7 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K - pomieszczenie nr 1 - okładzina g-k z dwóch stron		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,3*2,5	8,250000	
		RAZEM:	8,250000	m2 8,250
1.1.11	KNR 19/1024/11 (1) analogia	Demontaż witryny szklanej wiatrolapu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,7*2,5	11,750000	
		RAZEM:	11,750000	m2 11,750
1.1.12	KNR 19/1024/11 (1) analogia	Demontaż i ponowny montaż drzwi szklanych do pom. nr 2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*1	2,100000	
		RAZEM:	2,100000	m2 2,100
1.1.13	KNRW 402/523/8 analogia	Demontaż klimatyzatora	szt	1
1.1.14	KNR 404/406/3 analogia	Rozebranie stropów kasetonowych	m2	82
1.1.15	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2' m2 - drzwi stalowe łączące z Urzędem Gminy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*1,1	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,3
1.1.16	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	5
1.1.17	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km Krotność=4	m3	5
1.2	Element	Prace wykończeniowe		
1.2.1	KNR 19/929/11 (1)	Montaż okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5' m2, osadzanie na kotwach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3*1,4	3,220000	
		RAZEM:	3,220000	m2 3,220
1.2.2	KNRW 202/2119/1 (1)	Montaż parapetu	m	2,3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm - wykonanie szpalet okiennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,3+1,4*2		5,100000
		RAZEM:	m	5,100
1.2.4	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm - wykonanie drzwi w korytarzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*2+1,0		5,200000
		RAZEM:	m	5,200
1.2.5	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30' cm - wykonanie drzwi do kuchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,1*2+1,0		5,200000
		RAZEM:	m	5,200
1.2.6	KNR 14/2010/3 (1)	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,8*2,5		7,000000
		RAZEM:	m2	7,000
1.2.7	KNR 2/1203/2 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną	m2	107
1.2.8	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami	m2	82
1.2.9	KNR 19/1024/11 (1) analogia	Montaż witryn szklanych z drzwiami - wiatrolap		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,45*2,5		11,125000
		RAZEM:	m2	11,125
1.2.10	KNR 19/1024/11 (1) analogia	Montaż witryn szklanych z drzwiami - kancelaria		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8,93*2,5		22,325000
		RAZEM:	m2	22,325
1.2.11	KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian - montaż fototapet		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tapeta nr 1		2,53*2,5
				6,325000
		Tapeta nr 2		3,3*2,5
				8,250000
		Tapeta nr 3		2,82*2,5
				7,050000
		Tapeta nr 4		(2,82+1,64)*2,5
				11,150000
		Tapeta nr 5		2,4*2,5
				6,000000
		RAZEM:	m2	38,775000
1.2.12	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane wewnętrzne - obejmujące - ościeżnica do kuchni, wc i biuro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,93*2,1*3		5,859000
		RAZEM:	m2	5,859
1.2.13	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi do kuchni wc i biuro		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,93*2,1*3		5,859000
		RAZEM:	m2	5,859
1.2.14	KNR 19/1024/6 (1)	Montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych kl. EI30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,1		2,100000
		RAZEM:	m2	2,100
1.2.15	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34+250		284,000000
		RAZEM:	m2	284,000
1.2.16	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2	284

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomieszczenia malowane kolorem szarym 34		34,000000
		Pomieszczenia malowane kolorem białym 250		250,000000
		RAZEM:	m2	284,000
1.2.18	KNNRW 3/504/6 analogia	Malowanie 2x farbą okładziny słupa	m2	6
1.3	Element	Instalacja elektryczna		
1.3.1	KNNR 5/715/2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach w rurce Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2	m	25
1.3.2	KNNR 518/1002/5	Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 3x1,5' mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	130
1.3.3	KNNR 518/1002/6	Linie instalacyjne na tynku i na cegle wykonane, przewodami YDY - liczba i przekrój żył 3x2,5' mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	90
1.3.4	KNNR 5/308/3 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5' mm2 przełotowe podwójne - GNIAZDO PODŁOGOWE (FLOR BOX)	szt	9
1.3.5	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, panel LED 42W	kpl	22
1.3.6	KNNR 5/503/1 (2)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, Oprawa Podtynkowa Wpuszczana, LED 20W	kpl	16
1.3.7	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5' mm2 - Gniazdo pojedyncze z uziemieniem biały mat, Ramka pojedyncza	szt	4
1.3.8	KNNR 5/308/3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5' mm2 przełotowe podwójne	szt	4
1.3.9	AT 14/107/1	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 2xRJ45 kat.5e	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Likwidacja rampy dla niepełnosprawnych		
2.1	Element	Prace rozbiórkowe rampy		
2.1.1	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad pochylni	m	30
2.1.2	KNR 404/305/2	Rozebranie stropów żelbetowych - podest rampy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,63*0,20	4,326000	
		RAZEM:	4,326000	m3 4,326
2.1.3	KNR 404/303/2	Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 30 cm - rozebranie słupów przy rampie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,7+1,56)*2*0,34	2,216800	
		RAZEM:	2,216800	m3 2,217
2.1.4	KNR 404/303/1	Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20 cm - rozebranie ścian rampy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,5*0,25*0,2	0,575000	
		RAZEM:	0,575000	m3 0,575
2.1.5	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów, betonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15*1,2*0,2	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m3 3,600
2.1.6	KNKRB 1/219/5 (1)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km; ładowarki kołowe o poj. łyżki 2 m3 kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,65*0,3	6,495000	
		RAZEM:	6,495000	m3 6,495
2.1.7	KNNR 1/501/2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV	m2	25
2.1.8	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	17
2.1.9	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	17
		Krotność=4		
2.2	Element	Prace rozbiórkowe schodów		
2.2.1	KNR 1901/927/6	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	20
2.2.2	KNRW 202/1918/5 (1)	Ręczne skucie - wyrównanie powierzchni po demontażu płytek	m2	20
2.2.3	KNR 1901/927/6	Rozebranie cokołów z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	6
2.2.4	KNR 712/101/1	Czyszczenie ręczne szczotkami konstrukcji betonowych pionowych	m2	10
2.2.5	KNR 712/101/2	Czyszczenie ręczne szczotkami konstrukcji stalowej poręczy	m2	7,15
2.2.6	KNR 712/101/2	Czyszczenie ręczne szczotkami konstrukcji stalowej słupów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*1,7	5,100000	
		RAZEM:	5,100000	m2 5
2.2.7	KNR 921/106/2	Czyszczenie i mycie pokrycia z blachy	m2	15
2.3	Element	Prace wykończeniowe		
2.3.1	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	20
2.3.2	KNR BC 2/520/2 (1)	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy	m	9
2.3.3	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe proste	m	2
2.3.4	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - Balustrady		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,5*1,1	7,150000	
		RAZEM:	7,150000	m2 7,150
2.3.5	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - słupów	m2	5
2.3.6	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - blachy na daszku	m2	15
2.3.7	ZKNR C 1/114/2	Malowanie elewacji farbami, 2-krotnie, beton - słupy betonowe	m2	10
2.3.8	ZKNR C 1/113/3 (2)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu	m2	6