

Dot.: Budowa budynku garażowego przy świetlicy wiejskiej w Koteżach

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj płytki klinkierowej należy zastosować na elewacji, ponieważ rys. A.1.4.2 mówi o "płytki klinkierowa kolor czerwony najbardziej zbliżona strukturą do naturalnej cegły", zaś przedmiar, który wg SWZ jest wiążący do sporządzenia oferty pkt.4.2 "Licowanie ścian płytkami klinkierowymi z ciętej cegły - na klej"

Odpowiedź:

Rodzaj płytki określony jest w przedmiarze robót.

Pytanie 2

Ponawiamy prośbę o określenie grubości i materiałów warstw podbudowy pod kostkę betonową. Określenie „na podłożu przystosowanym do ruchu kołowego” w naszej ocenie jest niejednoznaczne i niewystarczające do prawidłowej wyceny, a tym bardziej do prawidłowego wykonania elementu.

Odpowiedź:

W załączeniu przedmiar robót.

Pytanie 3

Dotyczy rysunku A.1.3.1 posadzka na gruncie P1:

- prosimy o określenie wytrzymałości na ściskanie styropianu podłogowego

Odpowiedź:

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu to 200 kPa.

Pytanie 4

Zgodnie z rysunkiem A.1.3.1 dach (czy oznaczenie D2 i DA1 są równoznaczne?)

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5

Połąć dachu powinna być obita płytą OSB (brak grubości)

Odpowiedź:

2,2 cm

Pytanie 6

Prosimy o określenie współczynnika przewodzenia ciepła dla wełny mineralnej pomiędzy krokiewiami

Odpowiedź:

$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$

Pytanie 7

Z przedmiarów wynika, że na elementach tynkowanych (ścianach wewnętrznych) nie należy wykonać gładzi gipsowych. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 8

Proszę o dołączeniu przedmiaru związanego z pracami zewnętrznymi w tym utwardzeń. Brak możliwości zweryfikowania zakresu wykonania prac wraz z obmiarami

Odpowiedź:

W załączeniu przedmiar robót.

Pytanie 9

Proszę o podanie średnicy drzew do usunięcia, oraz co z materiałem jest do dyspozycji Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Drzewa zostały już usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie 10

Czy wiatra śmietnikowa, widoczna na rys. A.1.1 podlega wykonaniu? Jeśli tak proszę o podanie wymiarów, z jakiego materiały należy ją wykonać

Odpowiedź:

Wykonanie wiaty jest poza zakresem robót.

Pytanie 11

Proszę o przekrój poszczególnych nawierzchni utwardzonych - brak możliwości prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

W załączeniu przedmiar robót.

Pytanie 12

Proszę o podanie obmiaru drogi dojazdowej i ciągów dla ruchu pieszego oraz podanie wymiarów na rysunku A.1.1

Odpowiedź:

W zał. przedmiar robót.

Pytanie 13

Proszę o podanie obmiaru ogrodzenia, bram, furtek oraz z jakiego materiału należy je wykonać - brak informacji

Odpowiedź:

Poza zakresem robót.

Pytanie 14

Tereny zielone - czy jakiś zakres prac z tej dziedziny podlega wykonaniu? Jeśli tak proszę o podanie obmiary np. trawnik, ewentualnie podanie wysokości i odmiany nasadzeń

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 15

Co z przyłączeniami? Brak informacji w przedmiarach

Odpowiedź:

Przyłącze elektryczne - istniejące, woda i kanalizacja - istniejące przyłącze (rozbudowa) – zakres w projekcie technicznym

Pytanie 16

Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych wylewki betonowej oraz jej zbrojenia

Odpowiedź:

Zbrojenie siatką 15x15 fi3,2mm , wytrzymałość beton C20/25

Pytanie 16

Zgodnie z opisem do PZT punkt 3 C na terenie działki projektuje się komunikację wewnętrzną w postaci nowego ciągu pieszo-jezdnego od wjazdu na działkę do garażu. Natomiast zgodnie z rysunkiem PZT projektuje się nowe utwardzenie pomiędzy projektowanym garażem a istniejącym utwardzeniem. Proszę o określenie poprawnego zakresu do wykonania.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem PZT.

Pytanie 18

Zgodnie z opisem do PZT punkt 3 F nie planuje się niwelacji terenu natomiast przedmiar przewiduje rozplantowanie urobku pozostałego po zasypaniu. Proszę o sprecyzowanie jak należy zagospodarować nadmiar ziemi.

Odpowiedź:

Nadmiar ziemi należy rozplantować na terenie przedmiotowej działki w porozumieniu z Zamawiającym.

Przewodniczący komisji przetargowej
Mariusz Karpala