

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Termomodernizacja budynku socjalnego w Zespole ds. remontów i napraw w Pilicy

Adres: Pilica

Kody CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Powiat Zawierciański
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca: Centrum Usług Wspólnych
Parkowa 2
42-400 Zawiercie

Sporządził: Adam Głąb
Sprawdził:
Data opracowania: 9.01.2025

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Ocieplenie ścian			
1.1		Ocieplenie ścian			
1.1.1	KNR-I 0-28 2624-0104	Ocieplenie ścian płytami styrop.gr.15cm metodą lekką z przyg.podłoża,ręcz.wyk.wyprawy elewacyjnej z tynku sylikonowego 3,6*5+9,35*7+12,15*4+3*4,5+5,5*3,1+3,6*5	m2 m2	 180,600	180,600
1.1.2	KNR-I 0-28 2624-0104	Ocieplenie ścian płytami styrop.- słupy 2*4*1,8	m2 m2	 14,400	14,400
1.2		Roboty inne			
1.2.1	KNR-I 0-19 1022-0601	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,bez obróbki obsadzenia 0,8*0,8+1,45*1,45+2*1,45*1,45+3*0,5*1,1+2*0,9*0,5+5*0,8*0,8	m2 m2	 12,698	12,698
1.2.2	kalkulacja własna	Dostawa podokienników wew i zew. 14	kpl. kpl.	 14,000	14,000
1.2.3	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.2.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi zew stalowych 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.2.5	KNR-W 2-02 0511-0400	Pokrycie dachów blachą trapezowa - podbitka przy wejściu wraz z konstrukcją drewniana 22	m m	 22,000	22,000