
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	45110000-1
Przygotowanie terenu pod budowę	45100000-8
Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci	45236210-5
Roboty odwadniające i nawierzchniowe	45232451-8
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw	45112723-9
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji	45223800-4

NAZWA Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrze
ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE
Adres / lokalizacja: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

ZAMAWIAJĄCY: PRZEDSZKOLE NR. 46
Adres: ul. Pokoju 37, 41-800 Zabrze

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
inż. Jakub ŁUKAWSKI

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR MAAD - PRACOWANIA PROJEKTOWA arch.
ROBÓT: Marcin PYRZ, arch. Marta KRĘSKA-PYRZ
Adres: ul. Wyzwolenia 4/3, 41-800 Zabrze

Data opracowania przedmiaru robót: 2025-03-04

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2	NAWIERCHNIA BEZPIECZNA
3	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
4	PRACE POZOSTAŁE

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 46 w Zabrze					
1			PRACE PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	analiza indywidualna	OST5.1, SST-01, SST-02	Demontaż istniejącej piaskownicy 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
2 d.1	analiza indywidualna	OST5.1, SST-01, SST-02	Demontaż istniejących huśtawek 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
3 d.1	analiza indywidualna	OST5.1, SST-01, SST-02	Demontaż istniejących fundamentów z wywozem i utylizacją. 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	 1,00
2			NAWIERCHNIA BEZPIECZNA		
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	SST-03, SST-04	Ławy pod obrzeża elastyczne EPDM, betonowa z oporem 26,65 * 0,3 * 0,3 2,40 RAZEM	m3 m3	 2,40
5 d.2	KNR 2-31 0407-01	SST-03, SST-04	Elastyczne obrzeże EPDM o wym.: 5x25x100 cm w kolorze szarym 26,65 26,65 RAZEM	m m	 26,65
6 d.2	KNR 2-02 1101-07	SST-02, SST-03, SST-04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podłoże piaskowe (35 cm) 43,44 * 0,35 15,20 RAZEM	m3 m3	 15,20
3			NAWIERCHNIA TRAWIASTA		
7 d.3	KNR 2-01 0239-03 analiza indywidualna	SST-01, SST-02, SST-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,00 m ³ , grunt kategorii I-II, roboty na odkład z transportem do 20 m - transport ziemi urodzajnej 534,10 * 0,10 53,41 RAZEM	m3 m3	 53,41
8 d.3	KNR 2-21 0218-02	SST-01, SST-02, SST-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczakami poz.7 53,41 RAZEM	m3 m3	 53,41
9 d.3	KNP 01 1239-01.01	SST-01, SST-02, SST-03	Ręczny siew trawy, teren ponad 250 m ² , teren płaski 534,10 534,10 RAZEM	m2 m2	 534,10
10 d.3	KNP 01 1240-01.01	SST-01, SST-02, SST-03	Przykrycie nasion traw, grabiami, teren płaski 534,10 534,10 RAZEM	m2 m2	 534,10
11 d.3	KNP 01 1241-01.02	SST-01, SST-02, SST-03	Ubiecie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski 534,10 534,10 RAZEM	m2 m2	 534,10
4			PRACE POZOSTAŁE		
12 d.4	KNR 2-21 0101-01	OST-1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 326,88 * 0,01 3,27 RAZEM	m3 m3	 3,27
13 d.4	KNR 2-21 0101-04	OST-1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.12 3,27 RAZEM	m3 m3	 3,27