

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R.**- DP NR 3248D W MIEJSCOWOŚCI PODZAMEK**

ODBUDOWA MURU OPOROWEGO DROGA NR 3248D PODZAMEK				
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1		Roboty rozbiórkowe		
1	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=10x0,7x1,0	m ³	7,000
2		MUR OPOROWY		
2	BCD-II M-21.20.01.12.01	Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,7*0,5*10	m ³	3,500
3	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,6*1,0*10	m ³	6,000
4	BCD-II M-21.20.01.11.01	Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania.	m ³	4,500